

工事方法のご案内

* 今回の工事では道路掘削工事を伴うため、車両通行止めにて 施工しますが、沿道にお住まいの方、土地をお持ちの方、駐車場を使用する方々は通行出来ます(通り抜け不可、目標地まで東西のどちらからか進入可)が、工事の状況により進入できる方向が変わります。

水道の仮設工事

- ① 水道管を仮設配管で供給します。水質に影響はありませんが切替えるときに1時間ほど断水があります。

水道・下水道工事

- ② 下水道管布設工事を先行して行います。
下水道工事の後に水道管布設工事を行います。
仮設配管から新しい水道管に切替えるときに1時間ほど断水があります。



配管状況

- ③ 道路本復旧
道路の舗装を工事前の状態に復旧します。



舗装施工状況

工事完了

