

入札結果一覧表 令和2年度

第3回

令和2年5月21日

発注状況 令和2年5月21日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000022	令和2年度 町立北中学校北棟校舎外壁改修工事	納米里地内	(株)宮口商事 長泉町下長窪 935-22 法人番号 8080102003489	令和2年5月27日	37,400,000	令和2年5月28日から 令和2年9月30日まで	・北棟校舎 外壁改修工事 A=4,287 m ² ベランダ防水改修工事 A=240 m ²
2020000027	令和2年度 町立桃沢幼稚園施設改修工事設計業務委託	元長窪地内	(有)山梨一正建築設計事務所 三島市梅名 284 法人番号 6080102011931	令和2年5月27日	2,640,000	令和2年5月28日から 令和2年10月16日まで	浄化槽改修工事(単独→合併) 内装改修工事 トイレ改修工事 トイレ増築工事(2坪程度) 照明灯 LED化改修工事 上記に伴う設計業務委託 1式
2020000028	令和2年度 道路施設(小規模附属物)点検業務委託	東野地内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和2年5月27日	8,690,000	令和2年5月28日から 令和2年12月4日まで	道路照明点検 80基
2020000029	令和2年度 さかえ橋耐震補強工事(上部工)	南一色地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和2年5月27日	22,000,000	令和2年5月28日から 令和2年12月11日まで	工場製作工 1式 橋梁現場塗装工(F-11) A=3m ² / 部分塗替え(RC-II塗装系) 1式 橋梁附属物工 P1橋脚A1側:水平力分担装置(MC-500 M-50) 5基 落橋防止装置(5型/550kN型9リンク) 5基 補修用足場工 A=80m ²

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000031	令和2年度 町道14号線改良工事ほか4箇所	本宿・下土狩地内	(有)小嶋建設 長泉町下長窪 728-19 法人番号 4080102010167	令和2年5月27日	12,100,000	令和2年5月28日から 令和2年10月30日まで	<p>【町道14号線】工事延長 L=94.5m 蓋版工：スリット蓋 N=72枚 グレーチング N=4枚 舗装工：表層(再生密粒度 As(13) t=5cm) A=250 m²</p> <p>【町道2号線】工事延長 L=45.5m 側溝工：PU側溝(300A) L=45.0m 舗装工：表層：再生密粒度 As(13) t=5cm A=175 m²</p> <p>【町道108号線】工事延長 L=58.0m 側溝工：PU側溝(300A) L=52.0m、PU側溝(300B) L=6.0m 舗装工：表層：再生密粒度 As(13) t=5cm A=29 m²</p>
2020000032	令和2年度 町道732号線無電柱化事業検討業務委託	下土狩地内	大日コンサルタント(株)静岡事務所 静岡市葵区追手町 2-12 法人番号 9200001003031	令和2年5月27日	4,620,000	令和2年5月28日から 令和3年2月26日まで	町道732号線無電柱化事業検討業務委託 1式
2020000035	令和2年度 町立小学校(三校) LAN改修工事設計業務委託	中土狩・竹原・下長窪地内	(株)小林建築事務所 清水町柿田 270-19 法人番号 1080101005575	令和2年5月27日	2,860,000	令和2年5月28日から 令和2年8月14日まで	GIGAスクール化LAN改修工事に伴う設計業務委託 1式
2020000036	令和2年度 町立中学校(二校) LAN改修工事設計業務委託	下土狩・納米里地内	(株)小林建築事務所 清水町柿田 270-19 法人番号 1080101005575	令和2年5月27日	1,595,000	令和2年5月28日から 令和2年8月14日まで	GIGAスクール化LAN改修工事に伴う設計業務委託 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000512	令和2年度町道 479・480・481号線 配水管改良工事	下長窪地内	(株)フジモト長泉支店 長泉町下土狩938-1 法人番号1080101004445	令和2年5月27日	34,100,000	令和2年5月28日から 令和2年11月30日まで	施工延長 L=463.1m ダクタイル鋳鉄管布設工 GX形 φ100mm L=41.7m 水道配水用ポリエチレン管布設工 φ100mm L=104.2m, φ75mm L=317.5m 不断水仕切弁設置工(鋳鉄用) φ100mm N=1基 ソフトシール仕切弁設置工 φ100mm N=4基, φ75mm N=7基 地下式単口消火栓設置工 φ75mm N=2基, 空気弁付地下式単口消火栓(排泥弁) φ75mm N=1基 給水管接続替え工 N=62箇所 復旧工 N=1式, 仮設工 N=1式