
図　面　目　録

図面番号	図　面　名　称		縮尺	枚数	図面番号	図　面　名　称		縮尺	枚数
1	位置図		1:10000	0	124　～　144	組立図（1）～（21）の対象を抜粋		1:20	5
2　～　6	電線共同溝計画平面図（1）～（5）		1:250	5	145	分岐桝T-A型端壁・配筋図		1:10	0
7　～　28	縦断図（1）～（22）の対象を抜粋		V=1:100 H=1:250	10	146　～　150	特殊部蓋構造図（1）～（5）の対象を抜粋		1:（4,5,10）	3
29　～　30	標準横断図（1）～（2）		1:50	2	151	横置機器部ハンドホール（小）構造図		1:20	1
31　～　33	管路収容形態図（1）～（3）		1:10	3	152	コンクリート敷板図面		1:20	1
34	ケーブル収容形態図		No Scale	1	153	嵩上げブロック構造図		1:20	1
35　～　46	特殊部横断図（1）～（12）の対象を抜粋		1:50	6	154	通信Ⅱ型調整ブロック構造・配筋図		1:10	0
47　～　51	車道横断図（1）～（5）の対象を抜粋		1:50	3	155	地上機器用ブロック構造図		1:20	1
52　～　71	測点横断図（1）～（20）の対象を抜粋		1:100	9	156　～　157	立金物等詳細図（1）～（2）		図示	2
72　～　73	特殊部棚断面図（1）～（2）の対象を抜粋		1:15	1	158	特殊部用（L・R側）継壁詳細図		1:20	1
74　～　93	端壁断面図（1）～（20）の対象を抜粋		1:15	9	159　～　160	特殊部用（L側）継壁詳細図（1）～（2）		1:20	2
94	特殊部1-1KR（450）型本体構造図		1:20	0	161	通信Ⅱ型用（L側）継壁詳細図		1:20	0
95	特殊部1-1KR（600）型本体構造図		1:20	0	162　～　164	特殊部用（R側）継壁詳細図（1）～（3）の対象を抜粋		1:20	2
96	特殊部1-1KR（650）型本体構造図		1:20	1	165　～　166	取付ボックス用継壁詳細図（1）～（2）		1:20	2
97	特殊部1-1KR（970）型本体構造図		1:20	0	167	電力Ⅱ型用（L・R側）継壁詳細図		1:20	0
98	特殊部1-1型本体構造図		1:20	1	168　～　169	管路材詳細図（1）～（2）		No Scale	2
99	特殊部1-2KL（450）型本体構造図		1:20	1	170	舗装構成図		1:10	1
100	特殊部1-2KL（1250）型本体構造図		1:20	0	171　～　173	警察計画平面図（1）～（3）の対象を抜粋		1:250	2
101	特殊部1-2型本体構造図		1:20	1	174	警察ハンドホール構造図		1:10	1
102	特殊部2-1KR（450）型本体構造図		1:20	1	175　～　179	雑工平面図（1）～（5）の対象を抜粋		1:250	3
103	特殊部2-1KR（1250）型本体構造図		1:20	0	180　～　184	警察雑工平面図（1）～（5））の対象を抜粋		1:250	3
104	特殊部2-1型本体構造図		1:20	1	185	雑工構造図		1:15	1
105	特殊部2-2KL（450）型本体構造図		1:20	0	186　～　188	横断排水交差部詳細図（1）～（3）		図示	0
106	特殊部2-2KL（600）型本体構造図		1:20	0	189　～　190	管路防護詳細図（1）～（2）		1:15	0
107	特殊部2-2KL（650）型本体構造図		1:20	1					
108	特殊部2-2KL（970）型本体構造図		1:20	0					
109	特殊部2-2型本体構造図		1:20	0					
110	特殊部3-1型本体構造図		1:20	1					
111	特殊部3-2型本体構造図		1:20	1					
112	特殊部4-1KR（450）型本体構造図		1:20	0					
113	特殊部4-1型本体構造図		1:20	0					
114	特殊部4-2KL（450）型本体構造図		1:20	0					
115	特殊部4-2型本体構造図		1:20	1					
116	特殊部4-3KR（450）型本体構造図		1:20	1					
117	特殊部4-3型本体構造図		1:20	0					
118	特殊部4-4KL（450）型本体構造図		1:20	0					
119	電力Ⅱ型直上1基用構造図		1:20	0					
120	電力Ⅱ型直上2基用構造図		1:20	0					
121	分岐桝T-A型構造図		1:20	1					
122	通信Ⅱ型950×1500×2200構造図		1:20	0					
123	サイドボックス構造図		1:20	1					

電線共同溝計画平面図(1) S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例


	Ⅰ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
K	警察ハンドホール

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	電線共同溝計画平面図(1)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

電線共同溝計画平面図(2) S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例


	Ⅰ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
K	警察ハンドホール

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	電線共同溝計画平面図(2)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

電線共同溝計画平面図(3) S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例


	Ⅰ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
K	警察ハンドホール

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	電線共同溝計画平面図(3)
縮尺：図示 (　)内は幻縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

電線共同溝計画平面図(4) S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例


	Ⅰ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
K	警察ハンドホール

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	電線共同溝計画平面図(4)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

電線共同溝計画平面図(5) S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例

	Ⅰ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
K	警察ハンドホール

地上機器凡例


	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	電線共同溝計画平面図(5)
縮尺：図示 ( )内は縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

縦断図(1)


V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【左側通信系】



	NO.0	NO.0+0.330	NO.0+4.830	NO.1	NO.2	NO.2+18.300	NO.3	NO.3+1.300	NO.4	NO.5	NO.6	NO.6+6.770	NO.6+11.270	NO.7	NO.8
現況地盤高	40.767	40.767	40.770	40.780	40.776	40.834	40.840	40.846	40.940	41.402	41.950	42.077	42.161	42.325	42.384
土被り			1.100	1.700	0.700	0.875		0.875	1.700	0.825	0.825	0.825	0.825	1.700	1.403
管路管底高			39.143	38.553	39.549	39.432		39.444	38.713	40.050	40.598	40.725	40.809	40.098	40.454
施工基面高		38.467	38.470			38.584		38.596				39.877	39.961		
追加距離	0.000	0.330	4.830	20.000	40.000	58.300	60.000	61.300	80.000	100.000	120.000	126.770	131.270	140.000	160.000
単距離	0.000	0.330	4.500	15.170	20.000	18.300	1.700	1.300	18.700	20.000	20.000	6.770	4.500	8.730	20.000
測点	NO.0	NO.0+0.330	NO.0+4.830	NO.1	NO.2	NO.2+18.300	NO.3	NO.3+1.300	NO.4	NO.5	NO.6	NO.6+6.770	NO.6+11.270	NO.7	NO.8

凡 例




工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	縦断図 (1)
縮 尺 : 図示 ( )内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


縦断図(2)

V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【左側通信系】



現況地盤高	土被り	管路管底高	施工基面高	追加距離	単距離	測点
42.384	1.403	40.454		160.000	20.000	NO.8
42.325	0.825	40.973		180.000	20.000	NO.9
42.282	0.875	40.880	40.032	189.190	9.190	NO.9+9.190
42.268	0.875	40.866	40.018	192.190	3.000	NO.9+12.190
42.231	0.875	40.829		200.000	7.810	NO.10
41.890	1.700	39.663		220.000	20.000	NO.11
41.543	2.050	38.966	38.893	238.560	18.560	NO.11+18.560
41.516				240.000	1.440	NO.12
41.474	1.275	39.672	38.824	243.060	3.060	NO.12+3.060
41.255	0.825	40.138		260.000	16.940	NO.13
41.129	1.082	39.520		280.000	20.000	NO.14
41.227	0.825	39.875		300.000	20.000	NO.15
41.415	0.825	40.063		320.000	20.000	NO.16
41.540	1.700	39.313	39.240	331.670	11.670	NO.16+11.670




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	縦断図 (2)
縮尺: 図示 ( )内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

縦断図(4)


V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【左側通信系】



測点	単距離	追加距離	施工基面高	管路管底高	土被り	現況地盤高
NO.24	20.000	480.000		41.312	0.825	42.664
NO.24+3.682	3.682	483.682		41.346	0.825	42.698
NO.25	16.318	500.000		41.429	0.825	42.781
NO.25+10.750	10.750	510.750	38.564	39.412	0.925	40.864
NO.25+11.336	0.586	511.336				40.868
NO.25+15.250	3.914	515.250	38.579	39.427	0.925	40.879
NO.26	4.750	520.000		41.541	0.825	42.893
NO.26+10.920	10.920	530.920	39.756	40.604	0.925	42.056
NO.26+13.920	3.000	533.920	40.076	40.924	0.925	42.376
NO.27	6.080	540.000		41.671	0.825	43.023
NO.27+8.810	8.810	548.810	40.773	41.621	0.925	43.073
NO.27+11.810	3.000	551.810	40.790	41.638	0.925	43.090
NO.28	8.190	560.000		41.793	0.825	43.145
NO.29	20.000	580.000		42.261	0.700	43.253
NO.30	20.000	600.000		41.702	1.125	43.354
NO.30+1.540	1.540	601.540	40.784	41.432	1.125	43.084
NO.30+6.040	4.500	606.040	41.094	42.015	0.925	43.394
NO.30+16.330	10.290	616.330	41.161	42.082	0.925	43.461
NO.30+19.330	3.000	619.330	41.181	42.102	0.925	43.481
NO.31	0.670	620.000		42.106	0.925	43.485
NO.32	20.000	640.000		41.640	1.500	43.594

凡 例




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	縦断図 (4)
縮尺: 図示 ( )内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

縦断図(6)


V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【左側電力系】



測点	単距離	追加距離	施工基面高	管路管底高	土被り	現況地盤高
NO.0	0.000	0.000	38.467			40.767
NO.0+0.330	0.330	0.330	38.470	39.133	1.100	40.767
NO.0+4.830	4.500	4.830				40.770
NO.1	15.170	20.000		38.543	1.700	40.780
NO.2	20.000	40.000		39.539	0.700	40.776
NO.2+18.300	18.300	58.300	38.584	39.547	0.750	40.834
NO.3	1.700	60.000	38.596	39.559	0.750	40.840
NO.3+1.300	1.300	61.300				40.846
NO.4	18.700	80.000		38.703	1.700	40.940
NO.5	20.000	100.000		40.165	0.700	41.402
NO.6	20.000	120.000		40.713	0.700	41.950
NO.6+6.770	6.770	126.770	39.877	40.840	0.700	42.077
NO.6+11.270	4.500	131.270	39.961	40.924	0.700	42.161
NO.7	8.730	140.000		41.088	1.700	42.325
NO.8	20.000	160.000		40.433	1.414	42.384

凡 例




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	縦断図 (6)
縮尺：図示 （ ）内は幻縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

縦断図(7)


V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【左側電力系】



測点	単距離	追加距離	施工基面高	管路管底高	土被り	現況地盤高
NO.8	20.000	160.000		40.433	1.414	42.384
NO.8+14.980	14.980	174.980		41.103	0.375	42.340
NO.8+16.480	1.500	176.480		41.098	0.375	42.335
NO.9	3.520	180.000		41.088	0.700	42.325
NO.9+9.190	9.190	189.190	40.032	40.995	0.750	42.282
NO.9+12.190	3.000	192.190	40.018	40.981	0.750	42.268
NO.10	7.810	200.000		40.944	0.750	42.231
NO.11	20.000	220.000		39.653	1.700	41.890
NO.11+18.560	18.560	238.560	38.893	38.956	2.050	41.543
NO.12	1.440	240.000				41.516
NO.12+3.060	3.060	243.060	38.824	39.787	1.150	41.474
NO.13	16.940	260.000	39.894	40.128	0.700	41.240
NO.13+1.170	1.170	261.170	39.877	40.122	0.700	41.234
NO.13+4.170	3.000	264.170		39.980	0.700	41.217
NO.14	15.830	280.000		39.533	1.059	41.129
NO.15	20.000	300.000		39.990	0.700	41.227
NO.16	20.000	320.000		39.178	1.700	41.415
NO.16+4.180	4.180	324.180	40.120	40.223	0.700	41.460
NO.16+6.180	2.000	326.180	40.142	40.245	0.700	41.482
NO.16+11.670	5.490	331.670	39.240	40.203	0.800	41.540

凡 例




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	縦断図 (7)
縮尺：図示 （ ）内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

縦断図(9)


V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【左側電力系】



現況地盤高	42.664	42.698	42.781	40.864	40.868	40.879	42.893	42.056	42.376	43.023	43.073	43.090	43.136	43.253	43.354	43.084	43.394	43.461	43.481	43.485	43.594
土被り	0.700	0.700	0.700	0.800		0.800	0.700	0.800	0.800	0.700	0.800	0.800	0.700	0.700	1.000	1.000	0.800	0.800	0.800	0.800	1.500
管路管底高	41.427	41.461	41.544	39.527		39.542	41.656	40.719	41.039	41.786	41.736	41.753	41.899	42.266	41.817	41.547	42.020	42.087	42.144	42.148	41.557
施工基面高				38.564		38.579		39.756	40.076		40.773	40.790				40.784	41.094	41.161	41.181		
追加距離	480.000	483.682	500.000	510.750	511.336	515.250	520.000	530.920	533.920	540.000	548.810	551.810	560.000	580.000	600.000	601.540	606.040	616.330	619.330	620.000	640.000
単距離	20.000	3.682	16.318	10.750	0.586	3.914	4.750	10.920	3.000	6.080	8.810	3.000	8.190	20.000	20.000	1.540	4.500	10.290	3.000	0.670	20.000
測点	NO.24	NO.24+3.682	NO.25	NO.25+10.750	NO.25+11.336	NO.25+15.250	NO.26	NO.26+10.920	NO.26+13.920	NO.27	NO.27+8.810	NO.27+11.810	NO.28	NO.29	NO.30	NO.30+1.540	NO.30+6.040	NO.30+16.330	NO.30+19.330	NO.31	NO.32

凡 例




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工事箇所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	縦断図 (9)		
縮尺	図示 ( )内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)	
測量年月日	. .	設計年月日	. .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

縦断図(13)


V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【右側電力系】



測点	現況地盤高	土被り	管路管底高	施工基面高	追加距離	単距離
NO.7+15.870	42.348	0.800	41.011	40.048	155.870	15.870
NO.7+18.870	42.360	0.800	41.023	40.060	158.870	3.000
NO.8	42.364	0.800	41.027		160.000	1.130
NO.8+10.510	42.354	0.375	41.017		170.510	10.510
NO.8+12.010	42.352	0.375	41.015		172.010	1.500
NO.9	42.344	0.800	41.007		180.000	7.990
NO.9+5.170	42.307	0.800	40.970	40.107	185.170	5.170
NO.9+8.170	42.286	0.800	40.949	40.086	188.170	3.000
NO.10	42.201	0.800	40.864		200.000	11.830
NO.11	41.906	0.700	40.669		220.000	20.000
NO.11+18.570	41.529	2.050	39.192	38.879	238.570	18.570
NO.12	41.500				240.000	1.430
NO.12+3.070	41.458	1.150	39.771	38.808	243.070	3.070
NO.13	41.225	0.700	40.113		260.000	16.930
NO.14	41.181	0.750	39.894		280.000	20.000
NO.14+2.830	41.182	0.750	39.895	38.932	282.830	2.830
NO.14+5.830	41.182	0.850	39.795	38.932	285.830	3.000
NO.15	41.184	0.700	39.947		300.000	14.170
NO.16	41.410	0.700	40.173		320.000	20.000
NO.16+14.180	41.612	0.750	40.325	39.362	334.180	14.180

凡 例




工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	縦断図 (13)
縮 尺	図示 ( )内はA3縮小 V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


縦断図(14)

V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【右側電力系】



現況地盤高	土被り	管路管底高	施工基面高	追加距離	単距離	測点
41.410	0.700	40.173		320.000	20.000	NO.16
41.612	0.750	40.325	39.362	334.180	14.180	NO.16+14.180
41.644			39.394	338.680	4.500	NO.16+18.680
				340.000	1.320	NO.17
				360.000	20.000	NO.18
				380.000	20.000	NO.19
42.183			39.883	389.210	9.210	NO.19+9.210
42.183	0.800	40.846	39.883	392.210	3.000	NO.19+12.210
42.183	0.800	40.846		400.000	7.790	NO.20
42.243	0.800	40.906	39.943	409.510	9.510	NO.20+9.510
42.271	0.800	40.934	39.971	414.010	4.500	NO.20+14.010
42.309	1.700	40.072		420.000	5.990	NO.21
42.407	0.700	41.170	41.067	436.610	16.610	NO.21+16.610
42.425	0.700	41.188	41.085	439.610	3.000	NO.21+19.610
42.427	0.700	41.190		440.000	0.390	NO.22
42.505	1.150	40.818	39.855	454.940	14.940	NO.22+14.940
42.511				456.028	1.088	NO.22+16.028
42.520	1.150	40.083	39.870	459.440	3.412	NO.22+19.440
42.521	1.150	40.084		460.000	0.560	NO.23
42.650	0.700	41.413		480.000	20.000	NO.24
42.676	0.700	41.439		483.682	3.682	NO.24+3.682




工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	縦断図 (14)
縮 尺: 図示 ( )内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

縦断図(19)


V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【右側通信系】



測点	現況地盤高	土被り	管路管底高	施工基面高	追加距離	単距離
NO.7+15.870	42.348	0.925	40.969	40.048	155.870	15.870
NO.7+18.870	42.360	0.925	40.981	40.060	158.870	3.000
NO.8	42.364	0.925	40.985		160.000	1.130
NO.9	42.344	0.925	40.965		180.000	20.000
NO.9+5.170	42.307	0.925	40.928	40.107	185.170	5.170
NO.9+8.170	42.286	0.925	40.834	40.086	188.170	3.000
NO.10	42.201	0.925	40.749		200.000	11.830
NO.11	41.906	0.825	40.554		220.000	20.000
NO.11+18.570	41.529	2.050	39.187	38.879	238.570	18.570
NO.12	41.500				240.000	1.430
NO.12+3.070	41.458	1.275	39.729	38.808	243.070	3.070
NO.13	41.246	0.825	40.202		260.000	16.930
NO.14	41.181	0.875	39.852		280.000	20.000
NO.14+2.830	41.182	0.875	39.853	38.932	282.830	2.830
NO.14+5.830	41.182	0.975	39.753	38.932	285.830	3.000
NO.15	41.184	0.825	39.905		300.000	14.170
NO.16	41.410	0.825	40.131		320.000	20.000
NO.16+14.180	41.612	0.875	40.283	39.362	334.180	14.180

凡 例




工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	縦断図 (19)
縮 尺 : 図示 ( )内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

縦断図(20)


V=1:100(V=1:200)
H=1:250(H=1:500)

【右側通信系】




測点		NO.16	NO.16+14.180	NO.16+18.680	NO.17	NO.18	NO.19	NO.19+9.210	NO.19+12.210	NO.20	NO.20+9.510	NO.20+14.010	NO.21	NO.22	NO.22+14.940	NO.22+16.028	NO.22+19.440	NO.23	NO.24	NO.24+3.682
単距離		20.000	14.180	4.500	1.320	20.000	20.000	9.210	3.000	7.790	9.510	4.500	5.990	20.000	14.940	1.088	3.412	0.560	20.000	3.682
追加距離		320.000	334.180	338.680	340.000	360.000	380.000	389.210	392.210	400.000	409.510	414.010	420.000	440.000	454.940	456.028	459.440	460.000	480.000	483.682
施工基面高			39.362	39.394				39.883	39.883		39.943	39.971			39.855		39.870			
管路管底高		40.131	40.283						40.804	40.804	40.864	40.892	40.155	41.167	40.776		40.718	40.719	41.298	
土被り		0.825	0.875						0.925	0.925	0.925	0.925	1.700	0.825	1.275		1.275	1.275	0.825	0.825
現況地盤高		41.410	41.612	41.644				42.183	42.183	42.183	42.243	42.271	42.309	42.446	42.505	42.511	42.520	42.521	42.650	42.676


凡 例



工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	縦断図 (20)
縮尺： 図示 （ ）内はA3縮小	V=1:100, H=1:250 (V=1:200, H=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課


標準横断図(1) S=1:50(S=1:100)





工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	標準横断図(1)
縮尺：図示 （）内はA3縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課


標準横断図(2) S=1:50(S=1:100)




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	標準横断図(2)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

管路収容形態図(1)　S=1:10(S=1:20)


LE1




LE2




LE3




LET




管路方式



LT1



LT2




凡 例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R1 幹線用
	R2 引き出し用
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予
余剰管	余


工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	管路収容形態図(1)
縮 尺 ： 図示 （ ）内はA3縮小	S=1:10(S=1:20)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

管路収容形態図(2)　S=1:10(S=1:20)


RE1




RE2



RT1



RT2



凡 例


東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R1 幹線用
	R2 引き出し用
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予
余剰管	余

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	管路収容形態図(1)
縮尺：図示（ ）内はA3縮小	S=1:10(S=1:20)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

管路収容形態図(3)　S=1:10(S=1:20)


横断部 1

起点側　終点側




横断部 2

起点側　終点側




横断部 3

起点側　終点側




横断部 4

起点側　終点側




横断部 5

起点側　終点側




横断部 6

起点側　終点側




横断部 7

起点側　終点側




横断部 8

起点側　終点側



横断部 9

起点側　終点側



凡 例

東京電力パワーグリッド㈱	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIケーブルネットワーク	T
KDDI	KD
道路管理者	R1 幹線用
	R2 引き出し用
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予
余剰管	余

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	管路収容形態図(1)
縮尺：図示（ ）内はA3縮小	S=1:10(S=1:20)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

ケーブル収容条件表


電線共同溝収容ケーブル規格及び収容条件表

企業別		ケーブル種別		記号	ケーブル条数	種別	生ケーブル		【管路部】				【特殊部】分岐部・接続部		備考
							径：D	最小曲げ半径	管種	呼び径	条数	最小曲げ半径（導通）	棚数	棚の位置	
①	道路管理者	長泉町		R	2		５０	－－	角型多条管	幹線用 φ５０	1	５．０mR	1	民地側	
										引き出し用 φ５０	1				
②	一般電気事業者（東京電力パワーグリッド）	高圧	幹線	EH	1～2	高圧	７９	６３２	角型多条管	φ１３０	1～2	５．０mR	4	車道側	
			割管	E割	1		７９	６３２		φ１００	1				
		低圧	幹線	EL	1	低圧	６４	５１２			1				
		保安通信	幹線	EC	1	光・メタル	１６他	３２０			1				
		メンテナンス管		EM	1	－－	－－	－－		φ１３０	1				
③	第一種電気通信事業者（ＮＴＴ）			N	1	メタル	３３	１９８	角型多条管	φ５０	3	５．０mR	2	民地側	
					1	光	２１	１４４							
					1	メンテナンス管	－－	－－							
④	TOKAIケーブルネットワーク			T	2	－－	－－	－－	角型多条管	φ５０	2	５．０mR	1	民地側	
⑤	ＫＤＤＩ			KD	1	光	２１	４５０	角型多条管	φ５０	1	５．０mR	1	民地側	
⑥	静岡県公安委員会			Ｋｓ	２～３	－－	－－	－－	角型多条管	φ５０	２～３	５．０mR	1	民地側	
⑦	緊急予備管			緊予	2	－－	－－	－－	角型多条管	φ５０	2	５．０mR	－－	民地側	


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	ケーブル収容条件表
縮尺：図示（）内は幻縮小	S=NO SCALE(S=NO SCALE)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部横断図 (1)　S=1:50(S=1:100)


L2
特殊部Ⅰ型



L3
特殊部Ⅰ型



L1
特殊部Ⅰ型




※注記

引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部横断図 (1)
縮尺：図示 ( )内は縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部横断図 (2)　S=1:50(S=1:100)


L5
特殊部Ⅰ型



L4
特殊部Ⅰ型



L6
電力Ⅱ型




※注記

引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部横断図 (2)
縮尺：図示 ( )内は A3縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部横断図 (4)　S=1:50(S=1:100)


L11
特殊部Ⅰ型




L13
特殊部Ⅰ型



L10
電力Ⅱ型



L12
特殊部Ⅰ型




※注記

引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部横断図 (4)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部横断図 (5)　S=1:50(S=1:100)


L15
特殊部Ⅰ型




L17
通信Ⅱ型



L14
特殊部Ⅰ型



L16
特殊部Ⅰ型




※注記

引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部横断図 (5)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部横断図 (8)　S=1:50(S=1:100)


R6
特殊部Ⅰ型




R8
特殊部Ⅰ型



R5
特殊部Ⅰ型



R7
特殊部Ⅰ型




※注記

引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部横断図 (8)
縮尺：図示（ ）内は縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部横断図 (9)　S=1:50(S=1:100)


R10
特殊部Ⅰ型




R12
特殊部Ⅰ型



R9
特殊部Ⅰ型



R11
特殊部Ⅰ型




※注記

引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部横断図 (9)
縮尺：図示（ ）内は A3縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

車道横断図 (1)　S=1:50(S=1:100)

横断部2



横断部1





※注記

引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	車道横断図 (1)
縮尺：図示 ( )内は縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

車道横断図 (2)　S=1:50(S=1:100)







※注記

引込管については民地側の側溝、
埋設管を考慮して特殊部の
ノックアウト位置を上・中・下段
で調整している

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	車道横断図 (2)
縮尺：図示（ ）内はA3縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

車道横断図 (4)　S=1:50(S=1:100)





※注記


引込管については民地側の側溝、埋設管を考慮して特殊部のノックアウト位置を上・中・下段で調整している

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工事箇所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	特殊部横断図 (4)	
縮尺：	図示 ( )内はA3縮小	S=1:50(S=1:100)
測量年月日	. . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

測点横断図 (4)　S=1:100(S=1:200)


NO.7

GH=42.36
FH=



NO.6

GH=41.99
FH=




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (4)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:100(S=1:200)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (5)　S=1:100(S=1:200)


NO.9

GH=42.38
FH=



NO.8

GH=42.43
FH=




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (5)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:100(S=1:200)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (6)　S=1:100(S=1:200)


NO.11

GH=41.93
FH=



NO.10

GH=42.24
FH=




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (6)
縮尺：図示（ ）内は縮小	S=1:100(S=1:200)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (7)　S=1:100(S=1:200)

NO.13

GH=41.26


FH=



NO.12

GH=41.54

FH=




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (7)
縮尺：図示（ ）内はA3縮小	S=1:100(S=1:200)
測量年月日 . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (8)　S=1:100(S=1:200)


NO.15

GH=41.27
FH=



NO.14

GH=41.18
FH=




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (8)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:100(S=1:200)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (9)　S=1:100(S=1:200)


NO.17

GH=41.71
FH=



NO.16

GH=41.47
FH=




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (9)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:100(S=1:200)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (15) S=1:100(S=1:200)

NO.26

GH=42.95


FH=



EC1
(NO.25+11.336)

GH=42.90

FH=




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (15)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:100(S=1:200)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (16) S=1:100(S=1:200)

NO.28

GH=43.19


FH=



NO.27

GH=43.08

FH=




工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (16)
縮 尺 ： 図示 ( )内はA3縮小	S=1:100(S=1:200)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

測点横断図 (17) S=1:100(S=1:200)

NO.30

GH=43.42


FH=



NO.29

GH=43.30


FH=




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	測点横断図 (17)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:100(S=1:200)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部棚断面図(1)　S=1:15(S=1:30)


特殊部Ⅰ型
L1
R1



特殊部Ⅰ型
L2, L3, L4, L5, L8, L9, L11, L12, L13, L14, L15
R7, R8, R14, R15, R17, R19, R21



特殊部Ⅰ型
L16, L19
R3, R4, R5, R6, R9, R10, R11, R12, R16



凡例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	EH　高圧 EL　低圧 EC　保安通信
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	KS

工事名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工事箇所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	特殊部棚断面図(1)	
縮尺：	図示 ( )内はA3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日　.　.　.		設計年月日　.　.　.
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課	


端壁断面図(2)　S=1:15(S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側


※特殊部の外側から端部を見ている

L3 特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500

起点側




終点側




L4 特殊部Ⅰ型
1200×1800×3000

起点側




終点側




L5 特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500

起点側



終点側



凡 例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	E測 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記　号	名　称
○	本線管路
▨	連系管路
▨	引込管路

工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図(2)
縮　尺：　図示 ( )内は A3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日　.　.　.	設計年月日　.　.　.
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

端壁断面図(5)　S=1:15(S=1:30)


起点側 → 構造物 ← 終点側

※特殊部の外側から端部を見ている

L10　電力Ⅱ型
900×1200×2000


起点側

民地側　車道側



終点側


車道側　民地側



L11　特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500


起点側

民地側　車道側



終点側


車道側　民地側



L12　特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500


起点側

民地側　車道側



終点側

車道側　民地側



凡 例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記　号	名　称
○	本線管路
▨	連系管路
⊗	引込管路

工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図(5)
縮　尺：　図示 （ ）内はA3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課


端壁断面図(6)　S=1:15(S=1:30)

起点側 ← 構造物 → 終点側


※特殊部の外側から端部を見ている

L13　特殊部Ⅰ型
1200×1800×3000

起点側




終点側




L14　特殊部Ⅰ型
1200×1800×3000

起点側




終点側




L15　特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500

起点側



終点側



凡 例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)	E削 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
(株)TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記　号	名　称
○	本線管路
▨	連系管路
⊗	引込管路

工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図(6)
縮　尺：　図示 （ ）内は A3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


端壁断面図(7)　S=1:15(S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側


※特殊部の外側から端部を見ている

L16　特殊部Ⅰ型
1200×1800×3000

起点側




終点側




L17　通信Ⅱ型
950×1500×2200

起点側




終点側




L18　電力Ⅱ型
900×1200×2000

起点側



終点側



凡 例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記　号	名　称
	本線管路
	連系管路
	引込管路

工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図(7)
縮 尺 ： 図示 ( )内はA3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


端壁断面図(10) S=1:15(S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側

※特殊部の外側から端部を見ている


横断部8

L15



横断部9

L19



凡 例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記 号	名 称
	本線管路
	連系管路
	引込管路

工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図(10)
縮 尺 : 図示 ( )内はA3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


端壁断面図(13) S=1:15(S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側


※特殊部の外側から端部を見ている

R7 特殊部Ⅰ型
1200×1800×3000

起点側




終点側




R8 特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500

起点側




終点側




R9 特殊部Ⅰ型
1200×1800×3000

起点側



終点側



凡 例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	E制 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記 号	名 称
	本線管路
	連系管路
	引込管路

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図(13)
縮尺：図示 （ ）内は幻縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

端壁断面図(14) S=1:15(S=1:30)


起点側 → 構造物 ← 終点側

※特殊部の外側から端部を見ている

R10 特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500


起点側

車道側　民地側



終点側


民地側　車道側



R11 特殊部Ⅰ型
1200×1800×3000


起点側

車道側　民地側



終点側


民地側　車道側



R12 特殊部Ⅰ型
1200×1800×4500


起点側

車道側　民地側



終点側

民地側　車道側



凡 例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	E割 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記 号	名 称
	本線管路
	連系管路
	引込管路

工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図(14)
縮 尺 ： 図示 （ ）内は A3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


端壁断面図(18) S=1:15(S=1:30)



RTA1　TA桝
400×380×1500


起点側

車道側　民地側



終点側


民地側　車道側



隣接工区データより


特殊部LNO.7(終点側)

民地側(通信側)　車道側(電力側)



特殊部RNO.7(終点側)

車道側(電力側)　民地側(通信側)



凡例

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	E削 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予

記号	名称
	本線管路
	連系管路
	引込管路

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図(18)
縮尺：図示 ( )内は幻縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課


端壁断面図(19) S=1:15(S=1:30)

起点側 → 構造物 ← 終点側

※特殊部の外側から端部を見ている


横断部1

R1




横断部2

R5




横断部3

R8




横断部4

R10




横断部5

R12




横断部6

R14



横断部7

R15



凡 例


東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱	E剤 高圧 EH 高圧 EL 低圧 EC 保安通信 EM メンテナンス管
NTT	N
㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ	T
KDDI	KD
道路管理者	R
静岡県公安委員会	Ks
緊急予備管	緊予


記 号	名 称
	本線管路
	連系管路
	引込管路


工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	端壁断面図(19)
縮 尺 : 図示 ( )内はA3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


特殊部1－1KR(650)型 本体構造図 S=1:20(S=1:40)


D－接－Ｉ－1標準部(電力･通信)














特殊部付属金物 1本当り

種　類	規　格	数　量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
排水用ピット	ピットバルブφ75	1	個
吊り用デハーアンカー	2ｔ用（ｌ＝100)	4	本
電力掛け金物用インサート	M12　l＝55　SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16　l＝60　SUS304	4	本
横断ボックス用インサート	M16　l＝60　SUS304	3	本
M16塩ビパイプ,ボルト,キャップ付		1	本

＊本体・つま壁・付属品金物
取り付け用ボルト含む。

設計条件 車道部

設計荷重	活荷重	T-25（100kN)
	衝　撃	衝撃係数　i＝0.4
構造形式（工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法（幅×高)		1200×1800
地下水位		――
土の単位重量	地下水位以上	γ＝19kN/m3
	地下水位以下	――
土圧係数		K=0.5（静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A

設計条件 歩道部


設計荷重	活荷重	T-25（50kN)
	衝　撃	衝撃係数　i＝0.1
構造形式（工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法（幅×高)		1200×1800
地下水位		――
土の単位重量	地下水位以上	γ＝19kN/m3
	地下水位以下	――
土圧係数		K=0.5（静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A


工 事 名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	特殊部1－1KR(650)型 本体構造図		
縮　尺：	図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)	
測量年月日　.　.　.		設計年月日　.　.　.	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課		


特殊部1－1型 本体構造図

S=1:20(S=1:40)

D-接-Ⅰ-1標準部(電力・通信)









アース用穴 詳細図

S=1:5



平面図

(D-接-I-1)



記号	形状	記号	形状
L1		L11	
L2		L12	
L3		L13	
L4		L14	
L5		L15	
L6	———	L16	
L7	———	L17	———
L8		L18	———
L9		L19	
L10	———		

記号	形状	記号	形状
R1		R11	
R2	———	R12	
R3		R13	———
R4		R14	
R5		R15	
R6		R16	
R7		R17	
R8		R18	———
R9		R19	
R10		R20	———
		R21	

特殊部付属金物

1本当り

種 類	規 格	数 量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
排水用ピット	ピットバルブφ75	1	個
吊り用デハーアンカー	2t用 (t=100)	4	本
電力掛け金物用インサート	M12 l=55 SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16 l=60 SUS304	4	本
M16塩ビパイプ,ボルト,キャップ付		1	本

※本体・つま壁・付属品金物
取り付け用ボルト含む。

設計条件

車道部

設計荷重	活荷重	T-25 (100kN)
	衝 撃	衝撃係数 i=0.4
構造形式(工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法(幅×高)		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5 (静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄 筋	SD295A

設計条件


歩道部


設計荷重	活荷重	T-25 (50kN)
	衝 撃	衝撃係数 i=0.1
構造形式(工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法(幅×高)		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5 (静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄 筋	SD295A


工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部1－1型 本体構造図
縮 尺 : 図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部1－2KL(450)型 本体構造図 S=1:20(S=1:40)

D-接-Ⅰ-1標準部(電力・通信)









アース用穴 詳細図

S=1:5



平面図



記号	形状	記号	形状
L1		L11	
L2		L12	
L3		L13	
L4		L14	
L5		L15	
L6	———	L16	
L7	———	L17	———
L8		L18	———
L9		L19	
L10	———		

記号	形状	記号	形状
R1		R11	
R2	———	R12	
R3		R13	———
R4		R14	
R5		R15	
R6		R16	
R7		R17	
R8		R18	———
R9		R19	
R10		R20	———
		R21	

受棚 L1は6段
受棚 L15、R8、R17、R21は5段
受棚 L19は4段

特殊部付属金物 1本当り

種 類	規 格	数 量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
排水用ピット	ピットバルブφ75	1	個
吊り用デハーアンカー	2t用 (l=100)	4	本
電力掛け金物用インサート	M12 l=55 SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16 l=60 SUS304	4	本
横断ボックス用インサート	M16 l=60 SUS304	3	本
M16塩ビパイプ,ボルト,キャップ付		1	本

＊本体・つま壁・付属品金物
取り付け用ボルト含む。

設計条件 車道部

設計荷重	活荷重	T-25 (100kN)
	衝 撃	衝撃係数 i=0.4
構造形式 (工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法 (幅×高)		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5 (静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度 σck=40N/mm2
	鉄 筋	SD295A

設計条件 歩道部


設計荷重	活荷重	T-25 (50kN)
	衝 撃	衝撃係数 i=0.1
構造形式 (工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法 (幅×高)		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5 (静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度 σck=40N/mm2
	鉄 筋	SD295A


工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部1－2KL(450)型 本体構造図
縮 尺 : 図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


特殊部1－2型 本体構造図

S=1:20(S=1:40)

D-接-Ⅰ-1標準部(電力・通信)









アース用穴 詳細図

S=1:5



平面図



記号	形状	記号	形状
L1		L11	
L2		L12	
L3		L13	
L4		L14	
L5		L15	
L6	―――	L16	
L7	―――	L17	―――
L8		L18	―――
L9		L19	
L10	―――		

記号	形状	記号	形状
R1		R11	
R2	―――	R12	
R3		R13	―――
R4		R14	
R5		R15	
R6		R16	
R7		R17	
R8		R18	―――
R9		R19	
R10		R20	―――
		R21	

受棚　R1は6段
受棚　L5、L12、R7、R19は5段
受棚　R4、R6、R10、R11、R12は4段

特殊部付属金物

1本当り

種　類	規　格	数 量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
排水用ピット	ピットバルブφ75	1	個
吊り用デハーアンカー	2ｔ用 (l=100)	4	本
電力掛け金物用インサート	M12 l=55 SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16 l=60 SUS304	4	本
M16塩ビパイプ,ﾎﾞﾙﾄ,ｷｬｯﾌﾟ付		1	本

＊本体・つま壁・付属品金物
取り付け用ボルト含む。

設計条件　車道部

設計荷重	活荷重	T-25 (100kN)
	衝　撃	衝撃係数　i=0.4
構造形式（工場製品）		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法（幅×高）		1200×1800
地下水位		―――
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	―――
土圧係数		K=0.5（静止土圧係数）
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A


設計条件　歩道部


設計荷重	活荷重	T-25 (50kN)
	衝　撃	衝撃係数　i=0.1
構造形式（工場製品）		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法（幅×高）		1200×1800
地下水位		―――
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	―――
土圧係数		K=0.5（静止土圧係数）
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A


工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部1－2型 本体構造図
縮　尺：　図示 ( )内は幻縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部2－1KR(450)型 本体構造図 S=1:20(S=1:40)

D-接-Ⅰ-1標準部(電力・通信)









アース用穴 詳細図

S=1:5



平面図 (D-接-I-1)



記号	形状	記号	形状
L1		L11	
L2		L12	
L3		L13	
L4		L14	
L5		L15	
L6	———	L16	
L7	———	L17	———
L8		L18	———
L9		L19	
L10	———		

記号	形状	記号	形状
R1		R11	
R2	———	R12	
R3		R13	———
R4		R14	
R5		R15	
R6		R16	
R7		R17	
R8		R18	———
R9		R19	
R10		R20	———
		R21	

受桁 L1は6段
受桁 L9、L15、R8、R15、R17、R21は5段

特殊部付属金物 1本当り

種 類	規 格	数 量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
吊り用デハーアンカー	2ｔ用 (ｌ＝100)	4	本
電力掛け金物用インサート	M12 l=55 SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16 l=60 SUS304	4	本
基礎締め用インサート	M16 l=60 SUS304	6	本
横断ボックス用インサート	M16 l=60 SUS304	3	本
引込み金具用インサート(Oインサート)	D32(M20) l=120	4	本
M16埋ビバイプ,ボルト,キャップ付		1	本
補強開口枠	φ750	1	個

＊本体・つま壁・付属品金物
取り付け用ボルト含む。

設計条件

		車道部
設計荷重	活荷重	T-25 (100kN)
	衝 撃	衝撃係数 i=0.4
構造形式 (工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法 (幅×高)		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ＝19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5 (静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄 筋	SD295A

設計条件

		歩道部
設計荷重	活荷重	T-25 (50kN)
	衝 撃	衝撃係数 i=0.1
構造形式 (工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法 (幅×高)		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ＝19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5 (静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄 筋	SD295A


工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	特殊部2－1KR(450)型 本体構造図	
縮 尺：	図示 ( )内は A3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日 . .	設計年月日 . .	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

特殊部2－1型 本体構造図


S=1:20(S=1:40)

D-接-Ⅰ-1標準部(電力・通信)


(A-A)車道側
電力側
(D-接-I-1)



断面図




(B-B)民地側
通信側
(D-接-I-1)




アース用穴　詳細図

S=1:5



平面図 (D-接-I-1)



記号	形状	記号	形状
L1		L11	
L2		L12	
L3		L13	
L4		L14	
L5		L15	
L6	———	L16	
L7	———	L17	———
L8		L18	———
L9		L19	
L10	———		

記号	形状	記号	形状
R1		R11	
R2	———	R12	
R3		R13	———
R4		R14	
R5		R15	
R6		R16	
R7		R17	
R8		R18	———
R9		R19	
R10		R20	———
		R21	

受棚　L2、L13、L14、R7、R19は5段
受棚　L16、L19、R3、R4、R6、R9、R11、R16は4段

特殊部付属金物

1本当り

種　　類	規　　格	数　量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
吊り用デハーアンカー	2t用 (t=100)	4	本
電力掛け金物用インサート	M12　l=55　SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16　l=60　SUS304	4	本
落雷め用インサート	M16　l=60　SUS304	6	本
引込み金具用インサート(Oインサート)	D32(M20)　l=120	4	本
M16埋ビ,パイプ,ボルト,キャップ付		1	本
補強開口枠	φ750	1	個

＊本体・つば筋・付属品金物取り付け用ボルト含む。

設計条件

車道部

設計荷重	活荷重	T-25 (100kN)
	衝　撃	衝撃係数　i=0.4
構造形式（工場製品）		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法（幅×高）		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5（静止土圧係数）
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A

設計条件


歩道部


設計荷重	活荷重	T-25 (50kN)
	衝　撃	衝撃係数　i=0.1
構造形式（工場製品）		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法（幅×高）		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5（静止土圧係数）
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A


工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部2－1型 本体構造図
縮　尺：　図示 ( )内は A3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部2－2KL(650)型 本体構造図 S=1:20(S=1:40)

D-接-Ⅰ-1標準部(電力・通信)









アース用穴 詳細図

S=1:5



平面図

(D-接-I-1)



記号	形状	記号	形状
L1		L11	
L2		L12	
L3		L13	
L4		L14	
L5		L15	
L6	———	L16	
L7	———	L17	———
L8		L18	———
L9		L19	
L10	———		

記号	形状	記号	形状
R1		R11	
R2	———	R12	
R3		R13	———
R4		R14	
R5		R15	
R6		R16	
R7		R17	
R8		R18	———
R9		R19	
R10		R20	———
		R21	

特殊部付属金物

1本当り

種　　類	規　　格	数 量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
吊り用デハーアンカー	2ｔ用 (ｌ＝100)	4	本
電力掛け金物用インサート	M12 ｌ＝55 SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16 ｌ＝60 SUS304	4	本
蓋留め用インサート	M16 ｌ＝60 SUS304	6	本
横断ボックス用インサート	M16 ｌ＝60 SUS304	3	本
引込み金具用インサート(Dインサート)	D32(M20) ｌ＝120	4	本
M16塩ビパイプ,ﾎﾞﾙﾄ,ｷｬｯﾌﾟ付		1	本
補強開口枠	φ750	1	個

＊本体・つば壁・付属品金物取り付け用ボルト含む。

設計条件

車道部

設計荷重	活荷重	T-25 (100kN)
	衝　撃	衝撃係数 ｉ＝0.4
構造形式（工場製品）		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法（幅×高）		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ＝19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5（静止土圧係数）
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A

設計条件

歩道部

設計荷重	活荷重	T-25 (50kN)
	衝　撃	衝撃係数 ｉ＝0.1
構造形式（工場製品）		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法（幅×高）		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ＝19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5（静止土圧係数）
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A


工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部2－2KL(650)型 本体構造図
縮　尺：　図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部3—1型 本体構造図

S=1:20(S=1:40)


D-接-Ⅰ-2標準部(電力・通信)

断面図




アース用穴　詳細図

S=1:5



平面図

(D-接-Ⅰ-2)



記号	形状	記号	形状
L1		L11	
L2		L12	
L3		L13	
L4		L14	
L5		L15	
L6	———	L16	
L7	———	L17	———
L8		L18	———
L9		L19	
L10	———		

記号	形状	記号	形状
R1		R11	
R2	———	R12	
R3		R13	———
R4		R14	
R5		R15	
R6		R16	
R7		R17	
R8		R18	———
R9		R19	
R10		R20	———
		R21	

受棚　L3、L4、R8は5段
受棚　R5は4段

特殊部付属金物

1本当り

種　類	規　格	数 量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
排水用ピット	ピットバルブφ75	1	個
吊り用デハーアンカー	2t用（l=100）	4	本
電力掛け金物用インサート	M12　l=55　SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16　l=60　SUS304	4	本
蓋上げ留め用用インサート	M16　l=60　SUS304	4	本
M16塩ビパイプ,ボルト,キャップ付		1	本
補強開口枠	395×995	1	個

＊本体・つま壁・付属品金物取り付け用ボルト含む。

設計条件

歩道部

設計荷重	活荷重	T-25（50kN）
	衝　撃	衝撃係数　i=0.1
構造形式（工場製品）		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法（幅×高）		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5（静止土圧係数）
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A


工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部3—1型 本体構造図
縮　尺：　図示 （）内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部3—2型 本体構造図

S=1:20(S=1:40)


D-接-Ⅰ-2標準部(電力・通信)

断面図




アース用穴 詳細図

S=1:5



平面図

(D-接-Ⅰ-2)



記号	形状	記号	形状
L1		L11	
L2		L12	
L3		L13	
L4		L14	
L5		L15	
L6	———	L16	
L7	———	L17	———
L8		L18	———
L9		L19	
L10	———		

記号	形状	記号	形状
R1		R11	
R2	———	R12	
R3		R13	———
R4		R14	
R5		R15	
R6		R16	
R7		R17	
R8		R18	———
R9		R19	
R10		R20	———
		R21	

受棚 L2、L8、L11、R14は5段
受棚 R3、R9は4段

特殊部付属金物

1本当り

種 類	規 格	数 量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
排水用ピット	ピットバルブφ75	1	個
吊り用デハーアンカー	2t用(Ⅰ=100)	4	本
電力掛け金物用インサート	M12 l=55 SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16 l=60 SUS304	4	本
流上げ留め用用インサート	M16 l=60 SUS304	4	本
M16塩ビパイプ,ボルト,キャップ付		1	本
補強開口枠	395×995	1	個

＊本体・つま部・付属品金物取り付け用ボルト含む。

設計条件


歩道部


設計荷重	活荷重	T-25 (50kN)
	衝 撃	衝撃係数 Ⅰ=0.1
構造形式(工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法(幅×高)		1200×1800
地下水位		———
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5 (静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄 筋	SD295A


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部3—2型 本体構造図
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部4－2型 本体構造図　S=1:20(S=1:40)

D-接-Ⅰ-1標準部(電力・通信)









アース用穴　詳細図

S=1:5



平面図



記号	形状	記号	形状
L1		L11	
L2		L12	
L3		L13	
L4		L14	
L5		L15	
L6	———	L16	
L7	———	L17	———
L8		L18	———
L9		L19	
L10	———		

受梯　L13、L14は5段
受梯　L16、R16は4段

記号	形状	記号	形状
R1		R11	
R2	———	R12	
R3		R13	———
R4		R14	
R5		R15	
R6		R16	
R7		R17	
R8		R18	———
R9		R19	
R10		R20	———
		R21	

特殊部付属金物　1本当り

種　類	規　格	数 量	単位
フランジ金物	80×65×40	8	個
排水用ピット	ピットバルブφ75	1	個
吊り用デルーアンカー	2t 用 (t=100)	4	本
電力掛け金物用インサート	M12 l=55 SUS304	6	本
通信受け金物用インサート	M16 l=60 SUS304	4	本
M16埋ビパイプ,ボルト,キャップ付		1	本

＊本体・つま壁・付属品金物
取り付け用ボルト含む。

設計条件　車道部

設計荷重	活荷重	T-25 (100kN)
	衝　撃	衝撃係数 l=0.4
構造形式 (工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法 (幅×高)		1200×1800
地下水位		———
土の単位量量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5 (静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A

設計条件　歩道部


設計荷重	活荷重	T-25 (50kN)
	衝　撃	衝撃係数 l=0.1
構造形式 (工場製品)		鉄筋コンクリート箱形断面
内空寸法 (幅×高)		1200×1800
地下水位		———
土の単位量量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	———
土圧係数		K=0.5 (静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度σck=40N/mm2
	鉄　筋	SD295A

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部4－2型 本体構造図
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課


分岐桝Ｔ－Ａ型構造図　S=1:15(S=1:30)

400×380×1500


車道側内面図
Ⓔ－Ⓔ




断面図




民地側内面図
Ⓕ－Ⓕ




平面図




端壁取付断面図
Ⓒ－Ⓒ，Ⓓ－Ⓓ



端壁取付断面図



a部詳細図　S=1/5



設計条件

設計荷重	活荷重	T-25 1輪 50 kN
	衝　撃	側壁　i＝0　　底版　i＝0.1
構造形式		工場製品　鉄筋コンクリートU型断面
内空寸法（幅×高さ×長さ）		400×380×1500
土の単位重量		γ＝19 kN／m³
土圧係数		Ka＝0.251
使用材料	コンクリート	設計基準強度　f'ck＝35 N/mm² 以上
	鉄　筋	SD 295, 345
参考質量（1個当り）	桝本体	367kg (L=1500)
	端壁(1個当り)	63kg
	蓋	183.5kg

材料表

種　別	規　格	数量
U形本体	400×380×1500	1 個
端壁	550×455×100	2 個
蓋高調整材（本体用）	80×100×1500	－ 個
蓋高調整材（端壁用）	100×100×560～580	－ 個
インサート　（蓋用）	SUS304　M10	6 個
〃　（端壁固定用）	メッキ仕上げ　M12	8 個
〃　（吊り用）	メッキ仕上げ　M16	4 個
六角ボルト、ワッシャー(端壁固定用)	メッキ仕上げ　M12	8 個
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ	SUS304　M10×190	－ 個※
離脱防止用プレート	平型　L=150	－ 個
〃	L型	－ 個
インサート（離脱防止用）	SUS304　M10	－ 個
六角ボルト、ワッシャー	SUS304　M10	－ 個
錆鉄蓋	400×1500用	1 個
基礎工　敷モルタル	1:3	0.023m³


プレキャスト製品とする
※錆鉄蓋の構造図に計上

工事名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	分岐桝Ｔ－Ａ型構造図
縮尺：図示（ ）内は A3縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課


サイドボックス構造図　S=1:20(S=1:40)

1000×1100×500


側 面 図




正 面 図




本体接続側端面図




平 面 図



固定部詳細図　S=1:5



シール材貼付溝詳細図　S=1:2




工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	サイドボックス構造図
縮 尺 ： 図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


組立図（1）　S=1:20(S=1:40)

L2、R9　（歩道部）


L2断面図（歩道部）




R9断面図（歩道部）




A―A（車道側）



B―B（民地側）



平面図




材料表　　１式当り

種　別	単位	数 量	摘 要
特殊部　3－2型	個	1	
特殊部　2－1型	個	1	
敷板B－1	枚	1	
敷板B－2	枚	1	
敷きモルタル（1:3）	m3	0.10	1.460×3.320×0.02
再生砕石（RC-40）	m2	5.3	1.560×3.420
鉄　蓋	枚	1	φ750
マンホール調整用ブロック	組	1	H=150
地上機器用嵩上げブロック	組	1	H=250
通信用縦金物	本	4	L=1741　SS400　HDZ45
電力用縦金物	本	6	L=1700　SS400　HDZ45
受金物	個	——	通信用
引き込み金具	本	1	
排水ピット工	箇所	1	
表壁工	箇所	2	


工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	組立図（1）
縮　尺：　図示 （ ）内は幻縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．　設計年月日　．　．　．	
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

組立図（6）　S=1:20(S=1:40)


L16断面図（車道部）




L13、L14断面図（車道部）




A―A（車道側）



平面図



B―B（民地側）



材料表　　1式当り


種　別	単位	数 量	摘 要
特殊部　4－2型	個	1	
特殊部　2－1型	個	1	
敷板Ｂ－１	枚	1	
敷板Ｂ－２	枚	1	
敷きモルタル（1:3）	m3	0.10	1.460×3.320×0.02
再生砕石（RC-40）	m2	5.3	1.560×3.420
鉄　蓋	枚	1	φ750
マンホール調整用ブロック	組	2	H=100
地上機器用嵩上げブロック	組	——	
通信用縦金物	本	3	L=1741　SS400　HDZ45
通信用縦金物	本	1	L=891　SS400　HDZ45
電力用縦金物	本	6	L=1700　SS400　HDZ45
受金物	個	——	通信用
引き込み金具	本	1	
排水ピット工	箇所	1	
蓋設工	箇所	2	

工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	組立図（6）
縮　尺：　図示 （ ）内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


組立図（15）　S=1:20(S=1:40)

L15、R17　（車道部）


断面図




平面図




A—A（車道側）





B—B（民地側）



材料表

1式当り


種　別	単位	数 量	摘 要
特殊部　1－1型	個	1	
特殊部　2－1KR(450)型	個	1	
特殊部　1－2KL(450)型	個	1	
敷板Ａ－２	枚	1	
敷板Ｂ－１	枚	2	
敷きモルタル（1:3）	m3	0.14	1.460×4.820×0.02
再生砕石（RC-40）	m2	7.7	1.560×4.920
鉄　蓋	枚	1	φ750
マンホール調整用ブロック	組	2	H=100
通信用樋金物	本	6	L=1741　SS400　HDZ45
電力用樋金物	本	7	L=1700　SS400　HDZ45
受金物	個	——	通信用
引き込み金具	本	1	
排水ピット工	箇所	2	
養壁工	箇所	2	

工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	組立図（15）
縮　尺：　図示 （ ）内は幻縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


組立図（18）　S=1:20(S=1:40)

R8　（歩道部）


断面図




平面図




A－A（車道側）





B－B（民地側）



材料表


１式当り

種　別	単位	数 量	摘 要
特殊部　３－１型	個	1	
特殊部　２－１KR(450)型	個	1	
特殊部　１－２KL(450)型	個	1	
敷板Ａ－２	枚	1	
敷板Ｂ－１	枚	2	
敷きモルタル（1:3）	m3	0.14	1.460×4.820×0.02
再生砕石（RC-40）	m2	7.7	1.560×4.920
鉄　蓋	枚	1	φ750
マンホール調整用ブロック	組	2	H=150
マンホール調整用ブロック	組	1	H=250
地上機器用嵩上げブロック	組	1	H=150
地上機器用嵩上げブロック	組	2	H=250
通信用縦金物	本	6	L=1741　SS400　HDZ45
電力用縦金物	本	7	L=1700　SS400　HDZ45
受金物	個	——	通信用
引き込み金具	本	1	
排水ピット工	箇所	2	
妻壁工	箇所	2	


工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	組立図（18）
縮　尺：　図示 （ ）内は縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

組立図（19） S=1:20(S=1:40)
R10 （歩道部）


断面図




平面図




A—A （車道側）





B—B （民地側）



材料表


1式当り


種　別	単位	数 量	摘 要
特殊部　1－2型	個	1	
特殊部　2－2KL(650)型	個	1	
特殊部　1－1KR(650)型	個	1	
敷板Ａ－２	枚	1	
敷板Ｂ－１	枚	2	
敷きモルタル（1:3）	m3	0.14	1.460×4.820×0.02
再生砕石（RC-40）	m2	7.7	1.560×4.920
鉄　蓋	枚	1	φ750
マンホール調整用ブロック	組	2	H=100
通信用梯金物	本	6	L=1741　SS400　HDZ45
電力用梯金物	本	7	L=1700　SS400　HDZ45
受金物	個	——	通信用
引き込み金具	本	1	
排水ピット工	箇所	2	
蓋受工	箇所	2	

工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	組立図（19）
縮　尺：図示（ ）内は A3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


特殊部蓋構造図（1）　S=1:4(S=1:8)

φ750　車道用





B－B　断面



A－A　断面

設計条件

設計荷重	活荷重	T-25
		輪荷重　100　kN
	衝撃係数	i=0.4

1組当りの総重量　（161．3kg）
蓋　1枚当りの重量　（　84．2kg）


符号	部品名称	材質	数量	重量	備考
1	蓋	FCD700	1	82.3	
2	ロック一式	SCS13他	1	0.5	
3	蝶番	FCD600	1	1.4	
4	受枠	FCD600	1	77.0	
5	アンカーボルト	SUS304	3	—	M12またはM16


長泉町マーク

工事名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部蓋構造図（1）
縮尺：図示（）内は幻縮小	S=1:4(S=1:8)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部蓋構造図（2）　S=1:4(S=1:8)

φ750　歩道用






ロック部　詳細

設計条件

設計荷重	活荷重	T-25
		輪荷重　50　kN
	衝撃係数	i=0.1

1組当りの総重量（充填材含まず）　（129．9kg）
蓋　1枚当りの重量（充填材含まず）　（ 58．1kg）
〃　（充填材含む）　（100．1kg）

符号	部品名称	材質	数量	重量	備考
1	蓋	FCD700	1	56.7	
2	受枠	FCD600	一式	71.8	
3	マーク	FCD500	1	1.4	
4	アンカーボルト	SUS304	3組	―	M12またはM16



A－A　断面





長泉町マーク

工事名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工事箇所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	特殊部蓋構造図（2）	
縮尺：図示（）内はA3縮小	S=1:4(S=1:8)	
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．	
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課	


特殊部蓋構造図（5）　S=1:5(S=1:10)

400×1500分岐桝T-A型用







ロック装置部 詳細図　S=1:3



ストッパー部 詳細図　S=1:3





ロック装置

設計条件

設計荷重	活荷重	一輪 50kN
	衝撃係数	i＝0.1


重量表

総重量（充填材含まず）	123.4 kg
〃 （充填材含む）	175.4 kg


材料表

符号	部 品 名 称	材 質	数量	重量	備 考
1	蓋A(440×750)	FCD700	1	36.0	防錆樹脂塗装
2	蓋B(440×750)	FCD700	1	36.0	防錆樹脂塗装
3	受枠	FCD600	1	50.0	防錆樹脂塗装
4	鍵穴ユニット	FCD600	4	―	防錆樹脂塗装
5	ゴムキャップ	EPDM	4	―	
6	ロック装置	SCS13他	2	―	
7	ストッパー	FCD500	2	―	防錆樹脂塗装
8	アンカーボルト	SUS304	6組	―	M10
9	マーク	FCD500	1	1.4	防錆樹脂塗装


1 蓋A 440×750（ロック装置付き）　S=1:8




2 蓋B 440×750（ストッパー付き）　S=1:8




4 鍵穴ユニット



5 ゴムキャップ



9 長泉町マーク




工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部蓋構造図（5）
縮 尺 ： 図示（ ）内は A3縮小	S=1:5(S=1:10)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


横置機器部ハンドホール（小）構造図　S=1:20(S=1:40)
（車道開口900×450）


設置箇所：L1, L9, L13, L14, L16, L19, R1, R12, R16×2, R21

D-D矢視図




ハンドホール平面図







施錠部頭部形状




B-B矢視図



A-A矢視図



C-C矢視図




ハンドホール材料表

No.	部　品　名	数 量	材　質	備　考
1	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	高強度RC	鉄筋 D10
2	化粧蓋（EⅡｷｬｯﾌﾟ）	1	FCD700	防錆樹脂塗装（ﾏｰｸ無し）
3	蓋受枠	1	SS400	溶融亜鉛めっき
4	受枠固定金具	2	SS400	4-12×30 N.W付，溶融亜鉛めっき
5	落下防止金具	1	STKR400	□40×40，溶融亜鉛めっき
6	取付式足場金物	3	SS400	ﾎﾞﾙﾄM12×30，溶融亜鉛めっき
7	機器補強金具	2	SS400	PL4.5t，溶融亜鉛めっき
8	埋め込みｲﾝｻｰﾄ M20	4	SS400	M20×30（SUS），W付
9	埋め込みｲﾝｻｰﾄ M16	6	SUS	鋼製ﾀﾞｸﾄ取付用
10	埋め込みｲﾝｻｰﾄ M16	4	SUS	M16ｱｲﾎﾞﾙﾄ（SS400）付
11	埋め込みｲﾝｻｰﾄ M12	3	SUS	足場金物取付用
12	接地線	1	IV線	38sq，2.1m
名　称	横置機器部ハンドホール（小）			

※　Aﾌﾞﾛｯｸは東京電力パワーグリッド株式会社支給品

製品概算重量
本体ﾌﾞﾛｯｸ　1230 kg


鋼製ダクト



鋼製ダクト材料表

No.	部　品　名	数 量	材 質	備　考
1	鋼製ﾀﾞｸﾄ（PL9t，L50×6）	1	SS400	溶融亜鉛めっき
2	ﾎﾞﾙﾄM16×40W付	6	SWCH	〃
				重量:44 kg

取付ダクト



取付ダクト材料表

No.	部　品　名	数 量	材 質	備　考
1	取付ﾀﾞｸﾄ（PL4.5t）	1	SS400	溶融亜鉛めっき
				重量:18 kg

コンクリート連結ダクト躯体寸法・重量表


設置箇所	L:離隔寸法	調整代	A:本体寸法	B:蓋寸法	本体重量	蓋重量	重量合計
L1	980	90	890	880	600 kg	330 kg	930 kg
L9, L14, L16, R12, R21	780	90	690	680	460 kg	260 kg	720 kg
L13	840	90	750	740	500 kg	280 kg	780 kg
L19	950	60	890	880	600 kg	330 kg	930 kg
R1	970	80	890	880	600 kg	330 kg	930 kg
R16	910	90	820	810	550 kg	310 kg	860 kg

コンクリート連結ダクト材料表


No.	部　品　名	数 量	材 質	備　考
1	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ（U型）	1	高強度RC	鉄筋 D10，D13
2	蓋	1	高強度RC	鉄筋 D10，D13
3	ｽﾞﾚ止め金具	2	SS400	ﾎﾙﾞ，ｷｬｯﾌﾟ
4	埋め込みｲﾝｻｰﾄ M16（本体）	4	SUS	吊り用
5	埋め込みｲﾝｻｰﾄ M16（蓋）	4	SUS	吊り用
名　称	コンクリート連結ダクト			

コンクリート連結ダクト


平　面




側　面



断　面




ハンドホール設置参考図



設計条件

設計荷重	活荷重	1輪 50kN
	衝　撃	側壁 i = 0，底版 i = 0.1
使用材料	ｺﾝｸﾘｰﾄ	設計基準強度 f'ck = 60N/mm²
	鉄　筋	SD295

機器部仮蓋



仮蓋設置参考図

機器部仮蓋材料表

No.	部　品　名	数 量	材 質	備　考
1	仮蓋　(T-25仕様)	1	SS400	溶融亜鉛めっき
2	M16×　60 W付	4	SWCH	溶融亜鉛めっき
				重量:44 kg


工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	横置機器部ハンドホール（小）構造図
縮　尺：　図示 （ ）内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

コンクリート敷板図面　S=1:20(S=1:40)

1000×1100×500

（特殊部用）

Ａ－１タイプ




V=0.233㎥

鉄筋（23kg）

製品重量（570kg）

連結用プレート

S=1/10




PL-9×75×210（HDZ55）

（皿孔φ15／φ25×2）

（特殊部用）

Ｂ－１タイプ




V=0.266㎥

鉄筋（27kg）

製品重量（652kg）

（特殊部用）

Ａ－２タイプ




V=0.234㎥

鉄筋（23kg）

製品重量（573kg）

（特殊部用）

Ｂ－２タイプ



V=0.267㎥

鉄筋（27kg）


製品重量（655kg）

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	コンクリート敷板図面
縮尺：図示（ ）内は幻縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課


嵩上げブロック構造図　S=1:20(S=1:40)

H=100

マンホール用嵩上げブロック（製品図）
S=1/20




梯子連結金具
S=1/10



（σck=30N/mm2 ）
コンクリート量　V=0.033m³
製品重量　W=80kg

マンホール用嵩上げブロック（配筋図）
S=1/20



H=150


マンホール用嵩上げブロック（製品図）
S=1/20

（σck=30N/mm2）
コンクリート量　V=0.049m3
製品重量　W=115kg

マンホール用嵩上げブロック（配筋図）
S=1/20


H=250

マンホール用嵩上げブロック（製品図）
ステップ付　S=1/20




（σck=30N/mm3）
コンクリート量　V=0.082m3
製品重量　W=200kg

マンホール用嵩上げブロック（配筋図）
ステップ付　S=1/20




H=250

マンホール用嵩上げブロック（製品図）
S=1/20



（σck=30N/mm2）
コンクリート量　V=0.082m3
製品重量　W=200kg


マンホール用嵩上げブロック（配筋図）
S=1/20




工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	嵩上げブロック構造図
縮　尺：　図示 （ ）内は A3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　.　.　.	設計年月日　.　.　.
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課


地上機器用ブロック構造図 S=1:20(S=1:40)

地上機器用嵩上げブロック（製品図）
(H=200)　S=1/20







地上機器用嵩上げブロック（配筋図）
(H=200)　S=1/20




鉄筋量 13kg




地上機器用嵩上げブロック（製品図）
(H=250)　S=1/20







地上機器用嵩上げブロック（配筋図）
(H=250)　S=1/20




鉄筋量 16.5kg




地上機器用嵩上げブロック（製品図）
(H=150)　S=1/20






地上機器用嵩上げブロック（配筋図）
(H=150)　S=1/20




鉄筋量 8.1kg




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	地上機器用ブロック構造図
縮尺：図示（ ）内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

立金物等詳細図（1） S=図示(S=図示)


内地目地及びシール材貼り付け溝　取付位置図
S＝1：20




詳細図
S＝1：2




通信ケーブル受金物　詳細図(参考図)
S＝1：5







梯子　詳細図
S=1/10




引込金具　詳細図　（参考図）
S＝1：10




ボルト連結金具　詳細図
S＝1：5



電力支持受金物　詳細図（参考図）
(SS400, HDZ45)　S＝1：10




使用Ｌプレート　詳細図
S=1/5



工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	立金物等詳細図（1）
縮　尺： 図示 （ ）内は縮小	S=図示(S=図示)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

立金物等詳細図（2） S=図示(S=図示)


取付部構造図 S=1:20



昇降用ハシゴ詳細図 S=1:10

SR235, SS400 (HDZT77)

L=1700用




立金物詳細図


SS400, HDZT63

注）Aタイプはサイドプレート無し
Bタイプはサイドプレート付き

H=1500用




立金物Ａタイプ取付部詳細図 S=1:2



ステップ詳細図

SR235 (HDZT77)


埋め込みタイプ



ケーブル受金物詳細図


SS400 (HDZT77)

250用




ケーブル引込用金物詳細図

SR235, SS400 (HDZT77)




立金物取付ボルト



受金物取付ボルト

角根丸頭ボルト（小形）
JIS B 1171




工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	立金物等詳細図 (2)
縮尺：図示 ( ) 内は幻縮小	S=図示(S=図示)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部用(Ｌ・Ｒ側)継壁詳細図 S=1:20(S=1:40)


継壁正面図は外側から見る

【 Ｌ・Ｒ側 】

継壁詳細図 S=1:20



継壁固定部詳細図 S=1:5




設 計 条 件

設計荷重	活荷重	Ｔ－２５荷重(10kN/m2)
構造形式 (工場製品)		鉄筋コンクリート
寸法 (幅×高)		１４６０ × ２１００
地下水位		――――
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	――――
土圧係数		Ｋ＝0.5(静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度 σck=30N/mm2
	鉄筋	ＳＤ２９５

材 料 表

種類	個数
吊り用インサート M20(Y-D32x150)	2 本
ボルト M16 L=150	4 本
プレート φ50x4.5	8 個

ノックアウト詳細図 S=1:20



工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工事箇所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	特殊部用(Ｌ・Ｒ側)継壁詳細図		
縮尺：	図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

特殊部用（Ｌ側）継壁詳細図（1）　S=1:20（S=1:40）

継壁正面図は外側から見る


【 Ｌ側 】

L1（起）

ＫＤ－Ｌ１－１

KD-L1-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

L1（終）

ＫＤ－Ｌ２－１

KD-L2-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LE1+LT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

（起）L2, L3, L4, L12, L14
（終）L2, L3, L4, L5, L9, L11, L13, L14

ＫＤ－Ｌ３－１

KD-L3-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LE1+LT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

L5（起）

ＫＤ－Ｌ４－１

KD-L4-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LE1+LT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

L8（起）

ＫＤ－Ｌ５－１

KD-L5-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LE1+LT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

L8（終）

ＫＤ－Ｌ６－１

KD-L6-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LET　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x4	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x2	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x6	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x4	1

L9（起）

ＫＤ－Ｌ７－１

KD-L7-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LET　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x4	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x2	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x6	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x4	1

工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部用（Ｌ側）継壁詳細図（1）
縮　尺：図示（（）内はA3縮小）	S=1:20（S=1:40）
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部用（Ｌ側）継壁詳細図(2)　S=1:20(S=1:40)

継壁正面図は外側から見る


【 Ｌ側 】

L11(起),L12(終),L13(起)

ＫＤ-Ｌ８-１

KD-L8-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LE2+LT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x1	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

L15(起)

ＫＤ-Ｌ９-１

KD-L9-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LE1+LT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

L15(終),L16(起)

ＫＤ-Ｌ１０-１

KD-L10-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LE3+LT2　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x4	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x2	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x1	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

L16(終)

ＫＤ-Ｌ１１-１

KD-L11-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LE2+LT2　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x1	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

L19(起)

ＫＤ-Ｌ１２-１

KD-L12-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　LE2+LT2　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x1	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
VPφ150	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞφ150	1

L19(終)

ＫＤ-Ｌ１３-１

KD-L13-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　民地側（通信側）



工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部用（Ｌ側）継壁詳細図(2)
縮尺：図示（ ）内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部用（Ｒ側）継壁詳細図（1）　S=1:20（S=1:40）

継壁正面図は外側から見る


【 Ｒ側 】

R1（起）

ＫＤ－Ｒ１－１

KD-R1-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

R1（終）

ＫＤ－Ｒ２－１

KD-R2-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE1+RT2　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

（起）R3, R4, R5, R6, R9, R10, R12, R17
（終）R3, R4, R5, R6, R8, R11, R12, R16

ＫＤ－Ｒ３－１

KD-R3-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE1+RT2　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

R7（起）

ＫＤ－Ｒ４－１

KD-R4-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE1+RT2　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

R7（終）

ＫＤ－Ｒ５－１

KD-R5-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE1+RT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

R8（起）

ＫＤ－Ｒ６－１

KD-R6-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE1+RT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

R9（終）

ＫＤ－Ｒ７－１

KD-R7-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE1+RT2　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部用（Ｒ側）継壁詳細図（1）
縮　尺：　図示（（）内はA3縮小）	S=1:20（S=1:40）
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

特殊部用（Ｒ側）継壁詳細図(2)　S=1:20(S=1:40)

継壁正面図は外側から見る


【 Ｒ側 】

R10(終)

ＫＤ-Ｒ８-１

KD-R8-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　民地側（通信側）




R11(起)

ＫＤ-Ｒ９-１

KD-R9-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　民地側（通信側）




R14(起),R15(終),R16(起)

ＫＤ-Ｒ１０-１

KD-R10-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE2+RT2　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x1	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

R14(終),R15(起)

ＫＤ-Ｒ１１-１

KD-R11-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE1+RE1+RT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	2
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	2
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

R17(終)

ＫＤ-Ｒ１２-１

KD-R12-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE2+RT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x1	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

R19(起)

ＫＤ-Ｒ１３-１

KD-R13-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE1+RT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表


管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

R19(終),R21(起)

ＫＤ-Ｒ１４-１

KD-R14-2は左右逆になります。

車道側（電力側）　RE1+RT1　民地側（通信側）



継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x3	1
角型FEPΦ50	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x2	1
VPφ150	ダクトスリーブφ150	1

工事名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	特殊部用(Ｒ側)継壁詳細図(2)
縮尺：図示（ ）内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　.　.　.	設計年月日　.　.　.
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

取付ボックス用継壁詳細図(1)　S=1:20(S=1:40)


継壁正面図は外側から見る

【 L・R側 】

横断部1
L1～R1

ＫＴ－１－１
KT-1-2は左右逆になります。

起点側　終点側




継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x1	1
角型FEPΦ100	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x2	1
角型FEPΦ50	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x1	1

横断部2
L3～R5

ＫＴ－２－１
KT-2-2は左右逆になります。

起点側　終点側




継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ50	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x6	1
	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x1	1

横断部3
L5～R8

ＫＴ－３－１
KT-3-2は左右逆になります。

起点側　終点側




継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ50	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1

横断部4/横断部7
L8～R10/L12～R15

ＫＴ－４－１
KT-4-2は左右逆になります。

起点側　終点側




継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x2	1
角型FEPΦ50	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x6	1
	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x1	1

横断部5
L9～R12

ＫＴ－５－１
KT-5-2は左右逆になります。

起点側　終点側




継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x1	1
角型FEPΦ100	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x2	1
角型FEPΦ50	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1
	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x1	1

横断部6
L11～R14

ＫＴ－６－１
KT-6-2は左右逆になります。

起点側　終点側




継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
角型FEPΦ100	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x2	1

横断部8
L15～R17

ＫＴ－８－１
KT-8-2は左右逆になります。

起点側　終点側




継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ50	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x6	1

横断部9
L19～R21

ＫＴ－９－１
KT-9-2は左右逆になります。

起点側　終点側



継壁取付管材数量表

管　種	継壁取付部材	数量
角型FEPΦ130	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x2	1
	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ130x1	1
角型FEPΦ100	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ100x2	1
角型FEPΦ50	ﾚｼﾞﾝｴｺﾌﾞﾛｯｸﾍﾞﾙﾏｳｽΦ50x9	1


工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	取付ボックス用継壁詳細図(1)
縮　尺：　図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

取付ボックス用継壁詳細図(2)　S=1:20(S=1:40)

継壁正面図は外側から見る

【 L・R側 】

継壁詳細図　S=1:20



設　計　条　件


設計荷重	活荷重	Ｔ－２５荷重(10kN/m2)
構造形式　（工場製品）		鉄筋コンクリート
寸　法　（幅×高）		１１００　ｘ　１０００
地下水位		――――
土の単位重量	地下水位以上	γ=19kN/m3
	地下水位以下	――――
土圧係数		Ｋ＝0.5(静止土圧係数)
使用材料	コンクリート	設計基準強度　σck=30N/mm2
	鉄筋	ＳＤ２９５

材　料　表

種類	個数
ナットM16	6 個
プレートφ50×4.5	6 個
吊り用ｲﾝｻｰﾄ M20(S-D32x100)	2 本

長ボルトは取付ボックスに含む。

継壁固定部詳細図　S=1:5




工事名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	取付ボックス用継壁詳細図(2)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:20(S=1:40)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

管路材詳細図 (1)　S=NO SCALE(S=NO SCALE)

角型多条管詳細図


φ50




φ75



φ100




φ130




差込みフリー継手


φ50



φ75





φ100





φ130　—

ロングベルマウス 200ｍｍタイプ











埋設標示シート




折込み構造図



備考
1. 折込倍率は２倍とする。
2. 折込固定部は、ミシン縫製とし、水抜き穴をあける。
3. 材質はポリエチレンクロスとする。

注：上図は折込前の状態である。


防護鉄板



工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	管路材詳細図 (1)
縮尺：図示（ ）内はA3縮小	S=NO SCALE(S=NO SCALE)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

管路材詳細図 (2) S=NO SCALE(S=NO SCALE)

共用FA管（曲管）
EB曲管




単位：mm

呼び径	受口長	外径	厚さ	有効長	全長	角度	曲率半径※
	ℓ(最大)	D	t(最小)	Z	L	θ	R
150	225	165	8.9	1,000	1,165	11.46°	5,000
						5.73°	10,000

※ 曲率半径は、連続接続時の管路曲率


共用FA管（直管）




単位：mm

呼び径	長さ	外径	厚さ	有効長	全 長
	ℓ（最大）	D	t(最小)	Z	L
150	225	165	8.9	5,000	5,165


共用FA管（VP管 ヤリトリ継手）



共用FA管ダクトスリーブ



フリーアクセス管（V管 キャップ）




単位：mm


呼び径	受口外径	ツバ外径	受口内径	挿入長	全長
	D1	D2	d1	S	L
150	198.6	180	168.5	165	305

共用FA分岐管（参考図）

分岐管



可とうV管




単位：mm


呼び径	差口外径	受口部	長さ	全長
	d1	S	Z	L
75	96.8	100	1,000	1,200

共用FA管(FA)・ 管枕（スペーサ）

FAφ150(BDφ200用)



FAφ150(BDφ250用)




工 事 名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事	
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内	
図面の種類	管路材詳細図 (2)	
縮 尺：	図示 ( )内は A3縮小	S=NO SCALE(S=NO SCALE)
測量年月日 . . .		設計年月日 . . .
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課	

(注、記載中の規定なき寸法は、基準値または参考値とする)


舗装構成図　S=1:10(S=1:20)

歩道舗装一般部




表層	インターロッキングブロック	t=6cm
サンドクッション	砂	t=3cm
路盤	再生下層路盤材(40-0)	t=10cm

歩道舗装乗入部




表層	インターロッキングブロック	t=6cm
サンドクッション	砂	t=2cm
基層	再生密粒度As混合物(13)	t=5cm
路盤	再生下層路盤材(40-0)	t=15cm

車道舗装部




表層	再生密粒度As混合物(20)	t=5cm
基層	再生粗粒度As混合物(20)	t=5cm
上層路盤	粒度調整砕石(M-30)	t=15cm
下層路盤	再生下層路盤材(40-0)	t=35cm

歩道舗装一般部(仮復旧)




表層	再生細粒度As混合物(13)	t=3cm
路盤	再生下層路盤材(40-0)	t=16cm

歩道舗装乗入部（仮復旧）



表層	再生密粒度As混合物(20)	t=5cm
路盤	再生下層路盤材(40-0)	t=23cm

車道舗装部（仮復旧）




表層	再生密粒度As混合物(20)	t=5cm
上層路盤	粒度調整砕石(M-30)	t=20cm
下層路盤	再生下層路盤材(40-0)	t=35cm


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	舗装構成図
縮尺：図示（ ）内は縮小	S=1:10(S=1:20)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

警察計画平面図(1)

S=1:250(S=1:500)

(埋設重ね図)





電線共同溝凡例

	Ⅰ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
K	警察ハンドホール

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)


地下埋設物凡例

企業名	線種	企業名	線種
既設水道管(W)		既設工水	
既設ガス管(G)		既設照明管	
既設下水管(D)		既設散水管	
既設電力管(E)			
既設NTT管(N)			

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	警察計画平面図(1)(埋設重ね図)
縮尺：図示 ( )内は幻縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

警察計画平面図(3)　S=1:250(S=1:500)

(埋設重ね図)



電線共同溝凡例

	Ⅰ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路
	警察管路
K	警察ハンドホール

地上機器凡例


	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用
	将来用(開口部)


地下埋設物凡例


企業名	線種	企業名	線種
既設水道管(W)		既設工水	
既設ガス管(G)		既設照明管	
既設下水管(D)		既設散水管	
既設電力管(E)			
既設NTT管(N)			


工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	警察計画平面図(3)(埋設重ね図)
縮尺：図示 (( )内はA3縮小)	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

警察ハンドホール構造図　S=1:10(S=1:20)










工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	警察ハンドホール構造図
縮　尺：　図示 ( )内はA3縮小	S=1:10(S=1:20)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課

雑工平面図(1)　S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例


	I 型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	雑工平面図(1)
縮尺：図示（ ）内はA3縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

雑工平面図(2)　S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例


	Ⅰ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	雑工平面図(2)
縮尺：図示 ( )内は A3縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . .	設計年月日 . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

雑工平面図(4)　S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例

	Ⅰ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路


地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	雑工平面図(4)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

警察雑工平面図(1)　S=1:250(S=1:500)

下土狩



電線共同溝凡例


	Ｉ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事		
工事箇所	長泉町 下土狩 地内		
図面の種類	警察雑工平面図(1)		
縮尺：	図示 ( )内は縮小	S=1:250(S=1:500)	
測量年月日	. . .	設計年月日	. . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課		

警察雑工平面図(2)　S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例


	Ｉ型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路

地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	警察雑工平面図(2)
縮尺：図示 ( )内はA3縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課

警察雑工平面図(4)　S=1:250(S=1:500)



電線共同溝凡例

	I型系特殊部
	電力系特殊部
	通信系特殊部
	電力系管路
	通信系管路


地上機器凡例

	変圧器
	三回路開閉器
	多回路開閉器
	将来用

工事名	令和 8 年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工事箇所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	警察雑工平面図(4)
縮尺：図示 ( )内は A3縮小	S=1:250(S=1:500)
測量年月日 . . .	設計年月日 . . .
事務所名	駿東郡長泉町役場工事管理課


雑工構造図　S=1:15(S=1:30)

L型街渠(1)撤去・復旧（一般部）




L型側溝1B種		材　料　表	10m当り
種　別	仕　様	算　式	数　量
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25-BB	{(0.150+0.120)×1/2×0.500 +0.060×0.275}×10.000	0.84 m³
型　枠	小型構造物	(0.150+0.060)×10.00	2.1 m²
基 礎 材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0.825×10.00	8.3 m²
敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	0.23×0.01×10.00	0.023 m³
歩車道境界ブロック	B種	(L-1B標準ﾌﾞﾛｯｸ)	16.7 個
取壊し		{(0.180+0.230)×1/2×0.250} ×10.000+0.84	1.4 m³


L型街渠(2)撤去・復旧（乗入部）



L型側溝2B種		材　料　表	10m当り
種　別	仕　様	算　式	数　量
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25-BB	(0.12×0.24+0.06×0.250)×10	0.44 m³
型　枠	小型構造物	(0.12+0.06)×10	1.8 m²
基 礎 材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	0.61×10	6.1 m²
敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	0.17×0.01×10	0.02 m³
歩車道境界ブロック	B種	(L-2B車椅子用)	16.7 個
取壊し		{(0.050+0.070)×1/2×0.205} ×10.000+0.44	0.56 m³

街渠桝撤去・復旧






街渠桝 B		材　料　表	10基当り
種　別	仕　様	算　式	数　量
コンクリート	18-8-25-BB	{(0.52+0.55)×1/2×0.60×0.70 −(0.35+0.37)×1/2×0.30×0.40 −0.30×0.40×0.06 −0.10×0.10×3.14×0.15}×10.0	1.70 m³
型　枠	小型構造物	{(0.52+0.55)×0.70+(0.52+0.55)×1/2 ×0.60×2.0+(0.52+0.54)×0.40 +(0.52+0.54)×1/2×0.30×2.0 −0.10×0.10×3.14×2.0}×10.0	20.7 m²
基礎砕石	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.700×0.800×10.0　　t=0.10	5.6 m²
グレーチング	T-25	23.4kg/組	10.0 組
歩車道境界ブロック	B種	(L-6B水抜用ﾌﾞﾛｯｸ)	11.7 個
取壊し		{(0.600×0.250−0.310×0.150)×1/2×0.193} ×10.000+1.70	1.9 m³

視覚障害者誘導用ブロック撤去・復旧工


点状ブロック



100m2当り

材　料	規　格	単位	数　量	摘　要
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60	m²	100.0	


植樹桝 撤去



植樹桝 撤去　数量表　　10箇所当り

名　称	算　式	単位	単位
取壊し	0.15×0.18×(0.6＋0.45×2＋0.34×2)×10	0.59	m³

照明灯基礎 撤去・復旧工



工　事　名	令和　8　年度 町道732号線電線共同溝整備工事
工 事 箇 所	長泉町 下土狩 地内
図面の種類	雑工構造図
縮　尺：　図示 ( )内は幻縮小	S=1:15(S=1:30)
測量年月日　．　．　．	設計年月日　．　．　．
事 務 所 名	駿東郡長泉町役場工事管理課