

入札結果一覧表 令和2年度

第7回

令和2年7月22日

発注状況 令和2年7月22日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000065	令和2年度 役場庁舎非常用蓄電設備更新工事	中土狩地内	富士見電機(株) 長泉町下長窪 585-11 法人番号 8080101006179	令和2年7月28日	13,123,000 円	令和2年7月29日から 令和3年3月19日まで	直流電源装置更新 2台
2020000069	令和2年度 町道115号線舗装工事	下土狩・中土狩地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和2年7月28日	26,400,000 円	令和2年7月29日から 令和2年11月30日まで	工事延長 L=338.5m 道路土工 V=600 m ³ 舗装工 A=2000 m ² 表層：密粒度キヤップアスコン(13) t=5cm 上層路盤：再生瀝青安定処理材(30) t=10cm 下層路盤：再生下層路盤材(40-0) t=25cm ジオテキシート 不陸整正 区画線工 一式 構造物撤去工 一式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000072	令和2年度 中土狩 日吉神社公園(仮称) トイレ等設置工事	中土狩地内	㈱稲村建設 長泉町下土狩 143-7 法人番号 7080101005330	令和2年7月28日	18,348,000円	令和2年7月29日から 令和3年1月12日まで	RCユニットトイレ設置 四阿設置 複合遊具設置 各1箇所
2020000073	令和2年度 町道 438号線改良工事ほ か3箇所	下長窪・ 東野地内	丸勇建設㈱ 長泉町下土狩 398-11 法人番号 1080101006251	令和2年7月28日	13,068,000円	令和2年7月29日から 令和3年1月8日まで	<p>【町道438号線】工事延長 L=91.0m 排水構造物工：管渠型側溝(300A・300D) L=30.0+60.0=90.0m 集水樹(300D) N=1基 舗装工：表層(再生密粒度As(13)t=5cm) A=42㎡</p> <p>【町道446号線】工事延長 L=51.6m 排水構造物工：管渠型側溝(300B) L=20.0m、集水樹 N=2基 舗装工：表層(再生密粒度As(13) t=5cm) A=137㎡</p> <p>【町道634号線】工事延長 L=83.0m 排水構造物工：PU側溝(300A) L=100.0m 舗装工：表層(再生密粒度As(13) t=5cm) A=75㎡ 他</p>

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000074	令和2年度 町道165号線舗装工事ほか2箇所	下土狩地内	(株)富士見園 長泉町南一色106 法人番号 1080101006177	令和2年7月28日	6,215,000円	令和2年7月29日から 令和3年1月15日まで	【町道165号線舗装工事】 工事延長L=73.7m 舗装工 表層：再生密粒度アスコン(13) A=266m ² 排水構造物工/構造物撤去工/区画線工/附帯工 1式 【町道160号線舗装工事】 工事延長L=44.0m 舗装工 表層：再生密粒度アスコン(13)/上層路盤工:粒度調整砕石M-30 A=176m ² 道路土工/排水構造物工/構造物撤去工/区画線工/附帯工 1式 【町道167号線改良工事】 工事延長L=2.3m 排水構造物工 プレキャストU型側溝(PU-3 300A) L=2.0m 道路土工/舗装工/構造物撤去工 1式
2020000538	令和2年度 長泉町公共下水道事業 町単独 管渠実施設計業務委託	南一色・下長窪・下土狩地内	オリジナル設計(株)静岡東部営業所 伊豆の国市長岡124-7 法人番号 8011001065098	令和2年7月28日	16,280,000円	令和2年7月29日から 令和3年2月26日まで	実施設計 L=1,981.3m 開削工法φ1,200未満,耐震レベル:レベル1及びレベル2地震動

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000539	令和2年度 町道納米里城山足高線他 6箇所配水管布設替詳細設計業務委託	上長窪・下長窪・中土狩・下土狩・本宿地内	(株)N J S 静岡事務所 静岡市葵区両替町 2-4-15 法人番号 6011101045308	令和2年7月28日	7,810,000 円	令和2年7月29日から 令和3年2月26日まで	開削工法 小口径（呼び径 350 mm以下） 布設替詳細設計 L=1,097m ダクタイル鋳鉄管 GX形 φ150 mm L=480m 水道配水用ポリエチレン管 φ75 mm L=603m " φ50 mm L=14m 仮設配管検討 L=617m
2020000540	令和2年度 南一色浄水場電気設備更新基本設計業務委託	南一色地内	(株)N J S 静岡事務所 静岡市葵区両替町 2-4-15 法人番号 6011101045308	令和2年7月28日	6,600,000 円	令和2年7月29日から 令和3年3月12日まで	構造物設計 浄水場基本設計 設計協議 現場調査 基本設計 電気設備基本設計 N=1式 全体配置計画 N=1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000541	令和2年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 管渠布設工事 第3-2工区	下土狩・本 宿地内	栄久工業(株) 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和2年7月28日	18,150,000円	令和2年7月29日から 令和3年1月29日まで	路線延長 L=170.58m (φ200:L=120.58m, φ150:L=50.00m) VU200mm管布設工 L=116.68m VU150mm管布設工 L=48.20m 組立マンホール設置工 8箇所(1号-3箇 所, 楕円-1箇所, 小型-4箇所) 汚水柵設置工 5箇所(標準-5箇 所) 取付管布設工 φ150:L=12.90m(平均長4.30m) φ100:L=4.40m(平均長2.20m) 附帯工 1式 仮設工 1式
2020000542	令和2年度 南一色 配水場残留塩素計設 置工事	南一色地内	(株)水機テクノス静岡営業所 静岡市葵区栄町 3-1 法人番号 6010901011626	令和2年7月28日	8,800,000円	令和2年7月29日から 令和2年12月18日まで	残留塩素計設置工 N=1式 滅菌設備改良工 N=1式 テレメータ増設工 N=1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000543	令和2年度町道 401・812号線配水管 改良工事	下長窪・南 一色地先	(株)岩崎ホームサービス 長泉町竹原 396-3 法人番号 3080101005334	令和2年7月28日	21,120,000円	令和2年7月29日から 令和2年11月30日まで	施行延長 L=248.4m DCIP-GX 布設工 φ150mm L=231.9m φ75mm L=12.0m HIVP 布設工 φ75mm L=2.1m φ50mm L=2.8m ソフトシール仕切弁設置工 GX形 φ150mm N=4基 φ75mm N=2基 不断水割T字管設置工 φ150mm N=1基 SUS製地下式単口消火栓設置工 φ75mm N=2基 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式