入札結果一覧表 令和5年度

第 13 回

令和5年10月26日

発注状況 令和5年10月26日 入札執行

入札番号	件 名	履行	契約者	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
		箇所	住 所	変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000101	令和5年度 町立北 中学校プールろ過機 改修工事		(㈱フジモト長泉支店 長泉町下土狩 938-1 法人番号 1080101004445	令和5年11月1日	18, 920, 000 円	令和 5 年 11 月 2 日 令和 6 年 3 月 18 日	プールろ過機改修工事 1式
				令和6年3月1日	19, 052, 000 円	_	ろ過タンク内部吐水口取替工の追加
2023000103	令和5年度 町道 400号線測量設計業 務委託	下長窪地内	(㈱東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和5年11月1日	5, 720, 000 円	令和 5 年 11 月 2 日 令和 6 年 3 月 22 日	町道 400 号線 測量設計業務 測量業務 1式 設計業務 1式
2023000104	令和5年度 町道 122号線・(都)高田 上土狩線交差部改良 工事	下十狩地内	(株栄久建設長泉支店 長泉町納米里80-1フラップ101 法人番号 4080101005374	令和5年11月1日	3, 707, 000 円	令和 5 年 11 月 2 日 令和 6 年 2 月 29 日	工事延長 L = 16.4m 擁壁工(プレキャスト擁壁 H1700~ 2000) L = 16.4m 道路土工/附帯工/仮設工 1式
				令和6年2月15日	_	令和 5 年 11 月 2 日 令和 6 年 3 月 22 日	資材の納入に遅れが出ているため、工期 延長

入札番号	件 名	履行	契約者	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
		箇所	住 所	変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000105	令和5年度 いずみ の郷非常用照明・高 圧気中開閉器等更新 工事	下土狩地内	東部電設㈱ 長泉町納米里 386-1 法人番号 1080101005955	令和5年11月1日	4, 268, 000 円	令和 5 年 11 月 2 日 令和 6 年 3 月 18 日	・非常用照明更新 64 台 ・高圧気中開閉器、ケーブル更新 1式 ・高圧交流負荷開閉器更新 1式
2023000106	令和5年度 八幡神 社前交差点改良に伴	伴 下土狩地内	(㈱東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和5年11月1日	1, 100, 000 円	令和 5 年 11 月 2 日 令和 6 年 3 月 22 日	測量業務 一式 登記業務 一式
	う用地測量業務委託						

入札番号	件名	履行	契約者	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
		箇所	住所	変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000107	令和5年度 町道駿 河平南一色線舗装工	南一色地内	丸勇建設㈱ 長泉町下土狩 398-11	令和5年11月1日	29, 975, 000 円	令和 5 年 11 月 2 日 令和 6 年 3 月 15 日	工事延長 L=93.8m+100m 舗装工①(5+5+10) 表層:密粒度ギャップアスコン (13)t= 5cm 基層:再生粗粒度アスコン(29)t=5cm 上層路盤:瀝青安定処理材 t=10cm 舗装工②(5+5+10) 表層:再生密粒度アスコン(20)t= 5cm 基層:クラック抑制型密粒度アスコン (13)t= 5cm 上層路盤:瀝青安定処理材 t=10cm
	事		法人番号 1080101006251				