

入札結果一覧表 令和5年度

第1回

令和5年4月27日

発注状況 令和5年4月27日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000001	令和5年度 町立長泉中学校校舎増築工事基本設計業務委託	下土狩地内	(株)池田建築設計事務所三島事務所 三島市寿町9-28 法人番号 6080001000333	令和5年5月2日	3,190,000円	令和5年5月3日から 令和5年12月20日まで	・校舎増築(2~3教室) ・上記に伴う既存校舎改修 上記に伴う基本設計業務委託 1式
2023000002	令和5年度 町立3幼稚園トイレ改修工事設計業務委託	下土狩・元長窪地内	(有)山梨一正建築設計事務所 三島市梅名284 法人番号 6080102011931	令和5年5月2日	3,520,000円	令和5年5月3日から 令和5年10月31日まで	床の乾式化に伴う機械設備、電気設備、内装の改修 ※町立桃沢幼稚園以外はトイレ部隠蔽給排水管の更新含む 上記に伴う設計業務委託 1式
2023000003	令和5年度 町立北小学校体育館空調設備設置工事設計業務委託	下長窪地内	(株)小林建築事務所 清水町柿田270-19 法人番号 1080101005575	令和5年5月2日	7,370,000円	令和5年5月3日から 令和5年10月31日まで	体育館空調設備設置工事に伴う設計業務委託 1式
				令和5年10月24日	—	令和5年5月3日から 令和5年11月30日まで	関係各署との協議等に不測の時間を要したため履行期限を延長。

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000004	令和5年度 南部地区センター受変電設備高圧機器更新工事	竹原地内	富士見電機(株) 長泉町下長窪 585-11 法人番号 8080101006179	令和5年5月2日	5,076,500円	令和5年5月3日から 令和5年12月15日まで	三相変圧器：1台、単相変圧器：1台、 スコット変圧器：1台他更新
2023000005	【低入札価格調査実施】 令和5年度 都市計画道路高田上土狩線電線共同溝整備工事	下土狩地内	(株)河西建設 長泉町東野 50-7 法人番号 5080101005448	令和5年5月29日	41,580,000円	令和5年5月30日から 令和6年1月26日まで	工事延長 L=180.91m (No.2+4.30~No.11+5.20) プレキャストボックス工 N=7箇所 仮設工/開削土工 1式
				令和6年1月12日	51,304,000円	—	工事延長 L=180.91m (No.2+4.30~No.11+5.20) プレキャストボックス工 N=9箇所 管路工 (LNo.1~LNo.3) L=49.8m 仮設工/開削土工 1式
2023000006	令和5年度 道路施設(小規模附属物)点検業務委託	長泉町全域	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和5年5月2日	8,250,000円	令和5年5月3日から 令和5年10月27日まで	道路標識点検 8基 道路照明灯点検 19基 歩道灯点検 71基

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000007	令和5年度 町立長泉小学校井戸水道メーター設置等工事	中土狩地内	(有)セントラル設備工業 長泉町下土狩 402-8 法人番号 4080102010720	令和5年5月2日	3,135,000円	令和5年5月2日から 令和5年10月31日まで	町立長泉小学校井戸水道メーターの設置一式 <ul style="list-style-type: none"> ・水道メーター：直読式水道メーター（縦型軸流式羽根車） ・地上部：SUS配管は製作品（SUS304、Sch20） ・地下部：配管はDCIP-K、接続は耐震型特殊押輪 町立長泉小学校・町立長泉中学校給水管の止水一式 <ul style="list-style-type: none"> ・町立長泉小学校⇒町立長泉中学校ライン止水 ・町立長泉中学校⇒ベルフォーライン止水 ・町立長泉中学校グラウンド北側
				令和5年8月29日	2,585,000円	—	<ul style="list-style-type: none"> ・当初設計では、埋設（不可視）部分の配管を鋳鉄管と想定していたが、試掘したところ、硬質塩化ビニル管であったため、同一材料としたことによる資材、継手工の変更 ・露出部分について、当初設計時、ポンプ配管がΦ100であったため、Φ100を布設する予定であったが、配管を確認したところ、Φ75であったため、メーター周辺配管等をΦ75で布設。上記変更による種々数量変更。

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000008	令和5年度 町道 586号線法面修復に伴う測量・設計業務委託	東野地内	東静岡測量設計㈱ 長泉町上土狩451-10 法人番号6080101005942	令和5年5月2日	5,500,000円	令和5年5月3日から 令和5年10月27日まで	測量業務 4級基準点測量 N=4点 路線測量 L=0.025km 用地測量 一式 設計業務 詳細設計 一式 (大型ブロック積擁壁)
				令和5年10月17日	5,500,000円	—	測量業務 4級基準点測量 N=4点 路線測量 L=0.050km 用地測量 一式 設計業務 詳細設計 一式 (大型ブロック積擁壁)
2023000009	令和5年度 町立長 泉小学校職員トイレ 改修工事設計業務委託	中土狩地内	一級建築士事務所 渡辺 隆司建築設計室 長泉町下土狩1042-4 法人番号 -	令和5年5月2日	990,000円	令和5年5月3日から 令和5年9月29日まで	職員トイレ改修工事に伴う設計業務委託 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000012	令和5年度 町道642号線舗装工事ほか1箇所	東野・元長窪地内	(株)栄久建設長泉支店 長泉町納米里80-1フラック101 法人番号4080101005374	令和5年5月2日	7,920,000円	令和5年5月3日から 令和5年9月29日まで	町道642号線 工事延長 L=203.5m 舗装工 A=1064.4㎡ 表層：密粒度ギャップAs(13) t=5cm 不陸修正：粒度調整砕石(M-30) t=3cm 排水構造物工 一式
				令和5年9月20日	8,085,000円	—	町道570号線 工事延長 L=91.4m 舗装工 A=296.68㎡ 表層：再生密粒度As(13) t=5cm 不陸修正：粒度調整砕石(M-30) t=3cm 排水構造物工 一式
							町道642号線 工事延長 L=203.5m 舗装工 A=1065.6㎡ 表層：密粒度ギャップAs(13) t=5cm 不陸修正：粒度調整砕石(M-30) t=3cm 排水構造物工 一式
							町道570号線 工事延長 L=91.4m 舗装工 A=305.5㎡ 表層：再生密粒度As(13) t=5cm 不陸修正：粒度調整砕石(M-30) t=3cm 排水構造物工 一式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000501	令和5年度 町道 294号線配水本管改良工事	上土狩地内	(株)岩崎ホームサービス 長泉町竹原 396-3 法人番号 3080101005334	令和5年5月2日	45,650,000円	令和5年5月3日から 令和5年11月30日まで	施工延長 L=178.2m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ400mm L=178.2m GX形 両受バタフライ弁設置 φ400mm N=1基 SUS製地下式単口消火栓設置 φ75mm N=1基 排泥弁(地下式単口消火栓)設置 φ75mm N=1基
				令和5年9月30日	43,813,000円	—	施工延長 L=171.4m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ400mm L=171.4m GX形 両受バタフライ弁設置 φ400mm N=1基 SUS製地下式単口消火栓設置 φ75mm N=1基 排泥弁(地下式単口消火栓)設置 φ75mm N=1基 ・本復旧面積の増による増額変更 ・施工延長減及び精算による交通誘導員の減による減額変更 ・その他現場精査によるもの。

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000502	令和5年度 町道 825号線配水本管新 設工事	納米里地内	(株)フジモト長泉支店 長泉町下土狩 938-1 法人番号 1080101004445	令和5年5月2日	98,780,000円	令和5年5月3日から 令和6年2月29日まで	工事延長 L=261.1m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ400mm L=227.7m, φ350mm L=10.7m, φ250mm L=26.2m GX形 両受バタフライ弁設置 φ400mm N=2基 ソフトシール仕切弁 φ350mm N=4基 (GX両×2, F×2), φ250mm N=2基 (GX両) 割T字管 F型 φ350mm×φ350mm N=2基 排泥弁(地下式単口消火栓)設置 φ75mm N=1基 急速空気弁設置 φ75mm N=1基 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式
				令和5年7月28日	106,062,000円	—	工事延長 L=258.5m(昼:79.1m 夜:179.4m) ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ400mm L=222.2m(昼:65.3m 夜:156.9m), φ350mm L=14.4m(昼:3.3m 夜:11.1m), φ250mm L=26.1m(昼:13.1m 夜:13.1m) GX形 両受バタフライ弁設置 φ400mm N=2基, ソフトシール仕切弁 φ350mm N=4基 (GX両×2, F×2), φ250mm N=2基 (GX両) 割T字管 F型 φ350mm×φ350mm N=2基, 排泥弁(地下式単口消火栓)設置 φ75mm N=1基 急速空気弁設置 φ75mm N=1基 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式
				令和6年1月23日	104,027,000円	—	工事延長 L=260.4m(昼:79.4m 夜:181.0m) ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ400mm L=221.9m(昼:65.4m 夜:156.5m), φ350mm L=16.4m(昼:3.3m 夜:13.1m), φ250mm L=26.2m(昼:13.2m 夜:13.0m)

							GX形 両受バタフライ弁設置 φ400 mm N=2基, ソフトシール仕切弁 φ350 mm N=4基(GX両×2, F×2), φ250mm N=2基(GX両) 割T字管 F型 φ350mm×φ350mm N=2 基, 排泥弁(地下式単口消火栓)設置 φ 75mm N=1基 急速空気弁設置 φ75mm N=1基 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式
--	--	--	--	--	--	--	---

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000503	令和5年度 長泉第2浄水場電気設備更新工事	納米里地内	大東電機株 長泉町納米里 396-5 法人番号 6080101005851	令和5年5月2日	41,470,000円	令和5年5月3日から 令和6年1月31日まで	長泉第2浄水場電気設備更新 ポンプ制御盤2面、計装盤1面(テレメータ子局含む)、4号取水井水位計、 地震計の更新及びそれに伴う配管配線工事一式
				令和6年1月18日	43,373,000円	令和5年5月3日から 令和6年3月15日まで	長泉第2浄水場電気設備更新 ポンプ制御盤2面、計装盤1面(テレメータ子局含む)、4号取水井水位計、 地震計の更新及びそれに伴う配管配線工事一式 機器取替工 一式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000504	令和5年度(都)高田上土狩線配水管布設工事	下土狩地内	(株)オオシマ 長泉町下土狩 417-3 法人番号 5080101022864	令和5年5月2日	25,850,000円	令和5年5月3日から 令和6年2月29日まで	施工延長 L=243.4m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ150mm L=240.1m, φ100mm L2.4m ダクタイル鋳鉄管布設 K形 φ100mm L=4.6m ソフトシール仕切弁設置 GX形 φ150mm N=6基 不断水仕切弁設置(鋳鉄管用) φ100mm N=1基 SUS製地下式単口消化栓設置 φ75mm N=1基 排泥弁(空気弁内蔵型地下式単口消火栓)設置 φ75mm N=1基 仮設工 N=1式
				令和6年2月20日	25,135,000円	—	施工延長 L=242.36m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ150mm L=240.74m, φ100mm L=5.57m ソフトシール仕切弁設置 GX形 φ150mm N=6基 SUS製地下式単口消化栓設置 φ75mm N=1基 排泥弁(空気弁内蔵型地下式単口消火栓)設置 φ75mm N=1基 仮設工 N=1式 交通誘導員 N=8人減工 各工種における現場精査

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000505	令和5年度 長泉町公共下水道事業 管渠布設工事 第1工区	下土狩地内	(株)河西建設 長泉町東野 50-7 法人番号 5080101005448	令和5年5月2日	25,190,000円	令和5年5月3日から 令和5年9月29日まで	工事延長 L=173.9m(200mm:L=62.70m, 300mm:L=158.20m) 200mm 管布設工 L=60.90m 300mm 管布設工 L=154.60m 組立式マンホール設置工 6箇所(1号-4箇所, 楕円-2箇所) 附帯工 1式 仮設工 1式
				令和5年9月19日	26,444,000円	—	工事延長 L=220.83m(200mm:L=62.60m, 300mm:L=158.23m) 200mm 管布設工 L=60.80m 300mm 管布設工 L=154.63m 組立式マンホール設置工 6箇所(1号-4箇所, 楕円-2箇所) 附帯工 1式 仮設工 1式
2023000506	令和5年度 長泉町公共下水道事業 町単独 管渠布設工事 第1工区	下土狩地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和5年5月2日	5,159,000円	令和5年5月3日から 令和5年9月29日まで	工事延長 L=45.00m 200mm 管布設工 L=44.40m 組立式マンホール設置工 1箇所(小型-1箇所) 附帯工 1式 仮設工 1式
				令和5年9月19日	5,192,000円	—	工事延長 L=46.65m 200mm 管布設工 L=46.05m 組立式マンホール設置工 1箇所(小型-1箇所) 附帯工 1式 仮設工 1式 ・残土成分分析 N=1式の減工。 ・各工種における現場精査により数量変更。