

工事番号	2026000465	改 算		設計年月日	令和 8 年 月 日	設計者氏名	印
工 事 箇 所	長泉町 下長窪 地内					工 種	道路改良工事
路 線 ・ 河 川 名						単価適用月	令和08年09月01日付
令和 8 年度 北部地域幹線道路整備工事						竣 工 期 限	令和 10 年 2 月 29 日
設計金額 \ ー (\ ー)							
工 事 概 要							
工事延長 L=380m 道路土工 一式 補強土壁工 A=522㎡ 排水構造物工 U型側溝 L=180m 管渠型側溝 L=683m 現場打ち集水桝 N=2箇所 プレキャスト集水桝 N=26箇所 舗装工 A=2,700㎡(下層15cm+上層10cm+上層5cm) 縁石工 L=716m 防護柵工 L=578m 構造物取壊し工 一式 取付道路工 一式							
長泉町役場 工事管理課							

< 備 考 >

- (1) 共通仮設費の補正
なし
- (2) 現場管理費の補正
なし
- (3) 一般管理費の補正
前払い金 － あり
契約保証 － あり（金銭的補償を必要とする）
- (4) その他
交通規制 － なし
占用物件 － なし
 - ・ 降雨時に土砂等が流出することを防止するため、仮排水路等の仮設工を計画すること
 - ・ 購入土は土質の変更及び他現場から流用の可能性有り
 - ・ 補強土壁の施工範囲については起工測量を実施した後、監督員と現地立会いを実施し決定すること。
 - ・ 施工範囲内に支障電柱あり。（移設協議中）

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
	1	式				
道路土工						
	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 押土有り	6,800	m3			P 1 号	
路体盛土 購入土 施工幅員4.0m以上	11,600	m3			施 1 号	
路床盛土 購入土 施工幅員4.0m以上	3,500	m3			施 2 号	
法面整形 切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	1,220	m2			P 2 号	
法面整形 盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	2,610	m2			P 3 号	
残土運搬処理 粘性土 DID区間無 距離6.0km	9,210	m3			施 3 号	
残土運搬処理 礫質土 DID区間無 距離6.0km	640	m3			施 4 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工	1	式				
防草シート設置工 改質アルファルト系	3,176	m2			施 5 号	
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り① 粘性土	2,400	m3			施 6 号	
床掘り② 礫質土	790	m3			施 7 号	
埋戻し① 流用土	140	m3			施 8 号	
埋戻し② 購入土	710	m3			施 9 号	
基面整正	60	m2			P 4 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号補強土壁工						
補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁	1	式				
補強土壁壁面材（材料費） 帯鋼補強土壁 t=140	522	m2			P 5 号	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカ補強土壁） 帯鋼補強土壁	1	式			施 10 号	
補強材（材料費） 帯鋼補強土壁	5,985	m			P 6 号	
笠石コンクリート 1号補強土壁 L=93.9m	1	式			施 11 号	
補強土壁基礎 1号補強土壁 L=104.9m	1	式			施 12 号	
地下排水 1号補強土壁	1	式			施 13 号	
補強土盛土工	1	式			施 14 号	
	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
まき出し・敷均し、締固め	2,600	m3			施 15 号	
排水構造物工	1	式				
作業土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	190	m3			P 7 号	
埋戻し 流用土 小規模	160	m3			施 16 号	
側溝工	1	式				
プレキャストU型側溝1-2型 PU1-B300-H300	180	m			施 17 号	
管渠型側溝1型 φ300	456	m			施 18 号	
管渠型側溝2型 φ300	57	m			施 19 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠型側溝3型 φ400	41	m			施 20 号	
管渠型側溝4型 φ500	129	m			施 21 号	
暗渠工	1	式				
横断暗渠1型 φ300	14	m			施 22 号	
法面排水工	1	式				
小段排水 W1.0×t0.1	197	m			施 23 号	
縦排水 BF-300×200	11	m			施 24 号	
集水枳工	1	式				
現場打ち集水枳13型 B500×W500×H550	1	箇所			施 25 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝14型 B500×W500×H550	1	箇所			施 26 号	
プレキャスト接続桝4型 φ300 H480	1	箇所			施 27 号	
プレキャスト接続桝5型 φ400 φ500 H1200	1	箇所			施 28 号	
プレキャスト接続桝6型 φ300 φ400 H1000	1	箇所			施 29 号	
プレキャスト管理桝1型 φ300 H798	15	箇所			施 30 号	
プレキャスト管理桝2型 φ300 H480	2	箇所			施 31 号	
プレキャスト管理桝3型 φ400 H1000	1	箇所			施 32 号	
プレキャスト管理桝4型 φ500 H1200	5	箇所			施 33 号	
舗装工	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工（車道舗装）	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生下層路盤材(40-0)	2,700	m2			P 8 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	2,700	m2			P 9 号	
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層平均仕上厚50mm 再生瀝青安定処理材(30) プライムコート PK-3	2,700	m2			P 10 号	
縁石工	1	式				
縁石A-1型 A種 一般用	711	m			施 34 号	
縁石A-2型 A種 乗入車椅子用	4	m			施 35 号	
縁石A-3型 A種 切下車椅子用	1	m			施 36 号	
防護柵工	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路側防護柵工	1	式				
ガードパイプ Gp-C-2B ダークブラウン	148	m			施 37 号	
ガードパイプ Gp-C-3E ダークブラウン	256	m			施 38 号	
防止柵工	1	式				
転落防止柵 土中建込用 ダークブラウン	174	m			施 39 号	
防護柵基礎工	1	式				
プレキャスト防護柵基礎1型 H900×B1050	90	m			施 40 号	
プレキャスト防護柵基礎2型 H900×B1050	58	m			施 41 号	
取付道路工	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
擁壁工	1	式				
重力式擁壁 平均H=730 L=3.95m	1	式			施 42 号	
ブロック積工	1	式				
コンクリートブロック基礎	44	m			施 43 号	
コンクリートブロック積	120	m2			施 44 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	42	m3			P 11 号	
排水構造物工	1	式				
プレキャストU型側溝2型 PU3-B300-H300	94	m			施 45 号	
プレキャストU型側溝4型 B600×H1000	51	m			施 46 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断函渠2型 B400×H400	8	m			施 47 号	
現場打ち集水桝15型 B800×W800×H2400	1	箇所			施 48 号	
現場打ち集水桝16型 B900×W900×H1250	1	箇所			施 49 号	
舗装工（町道舗装）	1	式				
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生下層路盤材(40-0)	587	m2			P 8 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	587	m2			P 9 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750γ(13) 平均幅員3.0m超 7° 14m-ト 設計密度2.35	587	m2			P 12 号	
区画線工	1	式				
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	170	m			施 50 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	53	m3			施 51 号	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			施 52 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	6	m			P 13 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	297	m2			P 14 号	
殻運搬処理工	1	式				
殻運搬処理 無筋Co殻 D1D区間有 距離2.5km	83	m3			施 53 号	
殻運搬処理 鉄筋Co殻 D1D区間無 距離6.2km	1	m3			施 54 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工						
	1	式				
仮設費（仮設道路）						
	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3以上 押土有り	1,200	m3			P 15 号	
残土運搬処理 粘性土 DID区間無 距離6.0km	1,200	m3			施 3 号	
路体盛土 購入土 施工幅員4.0m以上	1,000	m3			施 1 号	
路体盛土 再生盛土材 t=20cm	200	m3			施 55 号	
敷鉄板設置・撤去	819	m2			施 56 号	
敷鉄板賃料						
供用日数90日	91	枚			施 57 号	
交通安全施設工	1	式				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	300	人日			施 58 号	
伐木除根工	1	式				
伐木除根工	1	式				
伐採作業費 スギ・雑木他	3,222	m2				
伐根作業費 スギ・雑木他	3,222	m2				
枝払い（高所作業） 敷地外倒木防止 スギ・雑木他	1	式				
運搬費 枝葉・根株・竹・竹根	231	t				
処分費 枝葉	115	t				
処分費 根株	85	t				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分費 竹	15.5	t				
処分費 竹根	15.5	t				
丸太運搬	75	t				
丸太買取	75	t				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	146	t			施 86 号	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離4km	146	t			施 87 号	
準備費	1	式				
地盤の平板載荷試験 JGS1521、100kN以内	1	箇所				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
路体盛土 購入土 (施工幅員4.0m以上 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体材 土質改良土	133	m3				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	100	m3			P 16 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
路床盛土 購入土						
(施工幅員4.0m以上 ,)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床材 再生盛土材	133	m3				
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	100	m3			P 17 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
残土運搬処理 粘性土 100 m3 当り						
(DID区間無 距離6.0km ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処分費 (第4種) (株)サンウッド	100	m3				
土砂等運搬 標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	100	m3			P 18 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
残土運搬処理 礫質土 100 m3 当り (DID区間無 距離6.0km ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処分費 (第3種) (株)サンウッド	100	m3				
土砂等運搬 標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 6.5km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	100	m3			P 18 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
防草シート設置工 改質アルファルト系						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料費	100	m2			施 59 号	
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
諸経費		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
床掘り① 粘性土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	100	m3			P 19 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
床掘り② 礫質土						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	100	m3			P 19 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
埋戻し① 流用土						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	100	m3			P 20 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
埋戻し② 購入土						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体材 再生盛土材	133	m3				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			P 21 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 10 号 施工単価表 】							1 式 当り
補強土壁壁面材（材料費） 帯鋼補強土壁 t=140							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
壁面材（標準）A4 t=14cm 1500×1500 取付本数4本	116	枚					
壁面材（標準）A04 t=14cm 1500×1500 穴開けφ250 取付本数4本	8	枚					
壁面材（標準・天端）BP4 t=14cm 1500×1480 取付本数4本	23	枚					
壁面材（標準・天端）B0P4 t=14cm 1500×1480 穴開けφ250 取付本数4本	1	枚					
壁面材（標準・左端・天端）BLP4 t=14cm 1350×1480 取付本数4本	1	枚					
壁面材（1/2・下端）C2 t=14cm 1500×750 取付本数2本	27	枚					
壁面材（1/2・天端）DP2 t=14cm 1500×730 取付本数2本	22	枚					
壁面材（1/2・左端・天端）DLP2 t=14cm 1350×730 取付本数2本	3	枚					
壁面材（標準・自在・左）MAL4 t=14cm 850×1500 取付本数4本	17	枚					

北部地域幹線道路整備工事

【 第 10 号 施工単価表 】 (続 き)						
補強土壁壁面材 (材料費) 帯鋼補強土壁 t=140						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
壁面材 (標準・自在・右) MAR4 t=14cm 850×1500 取付本数4本	16	枚				
壁面材 (標準・自在・左・天端) MBLP4 t=14cm 850×1480 取付本数4本	2	枚				
壁面材 (標準・自在・右・天端) MBRP4 t=14cm 850×1480 取付本数4本	3	枚				
壁面材 (1/2・自在・左・下端) MCL2 t=14cm 850×750 取付本数2本	2	枚				
壁面材 (1/2・自在・右・下端) MCR2 t=14cm 850×750 取付本数2本	3	枚				
壁面材 (1/2・自在・左・天端) MDLP2 t=14cm 850×730 取付本数2本	2	枚				
壁面材 (1/2・自在・右・天端) MDRP2 t=14cm 850×730 取付本数2本	2	枚				
壁面材 (標準・コーナー) KA2 t=14cm 300×1500 取付本数2本	15	枚				
壁面材 (標準・天端・コーナー) KB2 t=14cm 300×1480 取付本数2本	3	枚				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 10 号 施工単価表 】 (続 き)							1 式 当り
補強土壁壁面材 (材料費) 帯鋼補強土壁 t=140							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
壁面材 (1/2・下端・コーナー) KC1 t=14cm 300×750 取付本数1本	4	枚					
壁面材 (1/2・天端・コーナー) KD1 t=14cm 300×730 取付本数1本	2	枚					
壁面材 (乱尺・標準・右端) ARE4 t=14cm 860×1500 取付本数4本 (L=860)	1	枚					
壁面材 (乱尺・1/2・右端・下端) CRE2 t=14cm 860×750 取付本数2本 (L=860)	1	枚					
壁面材 (乱尺・1/2・右端・下端) DREP2 t=14cm 860×730 取付本数2本 (L=860)	1	枚					
壁面材 (乱尺・標準・左端) ALE4 t=14cm 870×1500 取付本数4本 (L=870)	1	枚					
壁面材 (乱尺・標準・左端・天端) BLEP4 t=14cm 870×1480 取付本数4本 (L=870)	1	枚					
壁面材 (乱尺・1/2・左端・下端) CLE2 t=14cm 870×750 取付本数2本 (L=870)	1	枚					
壁面材 (乱尺・標準・右端) ARE4 t=14cm 950×1500 取付本数4本 (L=950)	4	枚					

北部地域幹線道路整備工事

【 第 10 号 施工単価表 】 (続 き)						
補強土壁壁面材 (材料費) 帯鋼補強土壁 t=140						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
壁面材 (乱尺・1/2・右端・天端) DREP2 t=14cm 950×730 取付本数2本 (L=950)	1	枚				
壁面材 (乱尺・標準・左端) ALE4 t=14cm 960×1500 取付本数4本 (L=960)	3	枚				
壁面材 (乱尺・標準・左端・天端) BLEP4 t=14cm 960×1480 取付本数4本 (L=960)	1	枚				
壁面材 (乱尺・標準・右端) ARE4 t=14cm 1060×1500 取付本数4本 (L=1060)	3	枚				
壁面材 (乱尺・標準・右端・天端) BREP4 t=14cm 1060×1480 取付本数4本 (L=1060)	1	枚				
壁面材 (乱尺・標準・左端) ALE4 t=14cm 1060×1500 取付本数4本 (L=1060)	8	枚				
壁面材 (乱尺・標準・左端・天端) BLEP4 t=14cm 1060×1480 取付本数4本 (L=1060)	1	枚				
壁面材 (乱尺・1/2・左端・下端) CLE2 t=14cm 1060×750 取付本数2本 (L=1060)	1	枚				
壁面材 (乱尺・1/2・左端・天端) DLEP2 t=14cm 1060×730 取付本数2本 (L=1060)	1	枚				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 10 号 施工単価表 】 (続 き)						
補強土壁壁面材 (材料費) 帯鋼補強土壁 t=140						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
壁面材 (乱尺・標準・右端) ARE4 t=14cm 1070×1500 取付本数4本 (L=1070)	6	枚				
壁面材 (乱尺・1/2・右端・下端) CRE2 t=14cm 1070×750 取付本数2本 (L=1070)	1	枚				
壁面材 (乱尺・1/2・右端・天端) DREP2 t=14cm 1070×730 取付本数2本 (L=1070)	1	枚				
壁面材 (乱尺・標準・右端) ARE4 t=14cm 1090×1500 取付本数4本 (L=1090)	4	枚				
壁面材 (乱尺・標準・右端・天端) BREP4 t=14cm 1090×1480 取付本数4本 (L=1090)	1	枚				
壁面材 (乱尺・標準・左端) ALE4 t=14cm 1090×1500 取付本数4本 (L=1090)	4	枚				
壁面材 (乱尺・1/2・左端・天端) DLEP2 t=14cm 1090×730 取付本数2本 (L=1090)	1	枚				
コンクリートスキン運搬費	522	m2				
水平目地材 20×85×600 高密度ｺﾚﾂ	456	枚				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 10 号 施工単価表 】

(続 き)

補強土壁壁面材（材料費） 帯鋼補強土壁 t=140

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水防砂材 4t×420×L	500	m				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
補強材（材料費） 帯鋼補強土壁						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
補強材（ストリップ） SS材 4.0×80×4.00	142	本				
補強材（ストリップ） SS材 4.0×80×4.50	122	本				
補強材（ストリップ） SS材 4.0×80×5.00	235	本				
補強材（ストリップ） SS材 4.0×80×5.50	246	本				
補強材（ストリップ） SS材 4.0×80×6.00	156	本				
補強材（ストリップ） SS材 4.0×80×6.50	216	本				
鋼材運搬費	3	車				
ボルトナット M12×40	2,234	本				
ガセットプレート 5.0×250×285(Sタイプ)	36	枚				

【 第 11 号 施工単価表 】 補強材（材料費） 帯鋼補強土壁						
(続 き)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 12 号 施工単価表 】							1 式 当り
笠石コンクリート 1号補強土壁 L=93.9m							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 一般養生 24-8-25(20)BB55%	21.71	m3			P 22 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	143.6	m2			P 23 号		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	7.4	m2			P 24 号		
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 SD345 D13	1.28	t			施 60 号		
足場(キャットウォーク)設置・撤去	93.9	m			施 61 号		
計							
単位当たり							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 13 号 施工単価表 】 補強土壁基礎 1号補強土壁 L=104.9m 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート パック材(クレーン機能付)打設 一般養生 18-8-25(20)BB60%	16.5	m3			P 25 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	60.43	m2			P 26 号	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー40～0	78.5	m2			P 27 号	
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.06	t			施 60 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
地下排水 1号補強土壁						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基盤排水層 RC-40	286.08	m3			施 62 号	
壁背面碎石 RC-40	257.28	m3			施 63 号	
吸出し防止材設置 吸出し防止材(各種)	519.6	m2			P 28 号	
排水管 有孔管 φ200	155.83	m			施 64 号	
フィルター材 単粒碎石	53.61	m3			施 65 号	
不織布	439.13	m2			施 66 号	
暗渠排水材	76.3	m			施 67 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
まき出し・敷均し、締固め						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体材 再生盛土材	133	m3				
まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁	100	m3			P 29 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
埋戻し 流用土 小規模						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	100	m3			P 30 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
プレキャストU型側溝1-2型 PU1-B300-H300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 300B 300×300×600 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 68 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
管渠型側溝1型 φ300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石無し	10	m			P 31 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.5	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
管渠型側溝2型 φ300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石無し	10	m			P 31 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.5	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			P 26 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.1	m3			P 33 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 20 号 施工単価表 】						
管渠型側溝3型 φ400						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 基礎碎石無し	10	m			P 34 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.6	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
管渠型側溝4型 φ500						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 基礎碎石無し	10	m			P 35 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.8	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 22 号 施工単価表 】						
横断暗渠1型 φ300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 基礎碎石無し	10	m			P 36 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.5	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 23 号 施工単価表 】						
小段排水 W1.0×t0.1				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート打設工(小段排水溝) 高炉B 18-8-25(20) クレーン機能付きバックホウ 目地材無し	10	m2			施 69 号	
養生工(縦排水溝・小段排水溝)	10	m2			施 70 号	
型枠工(縦排水溝)	1	m2			施 71 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 24 号 施工単価表 】						
縦排水 BF-300×200						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有 縦排水	10	m			施 72 号	
コンクリート打設工(縦排水溝) 高炉B 18-8-25(20) クレーン機能付きバックホウ 目地材無し	10	m ²			施 73 号	
養生工(縦排水溝・小段排水溝)	10	m ²			施 70 号	
型枠工(縦排水溝)	4	m ²			施 71 号	
縞鋼板蓋 B410×L500 t=3.2mm	20	枚			施 74 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 25 号 施工単価表 】						
現場打ち集水枳13型 B500×W500×H550					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水枳・街渠枳(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 18-8-25(20)BB60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 37 号	
鋼製グレーチング枳蓋 500×500用 T-25 細目 すべり止め 参考重量61.9(kg/組)	1	組				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 26 号 施工単価表 】						
現場打ち集水桧14型 B500×W500×H550					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 18-8-25(20)BB60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 37 号	
鋼製グレーチング桧蓋 500×500用 T-25 細目 すべり止め 参考重量61.9(kg/組)	1	組				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 27 号 施工単価表 】						
プレキャスト接続柵4型 φ300 H480						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠型側溝 円形スリット型柵 φ300 上部 L=0.7m グレーチング 含む 参考重量169(kg)	10	個				
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石無し	10	基			P 38 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.1	m3			P 39 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.4	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.4	m2			P 26 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.1	m3			P 33 号	
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm	2.7	m			P 40 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 28 号 施工単価表 】						
プレキャスト接続柵5型 φ400 φ500 H1200					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠型側溝 円形スリット型柵 φ500 上・下部 L=1.3m グレーチング含む 参考重量1378(kg)	10	個				
プレキャスト集水柵 据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎砕石無し	10	基			P 41 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.6	m3			P 39 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	1.5	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.9	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 29 号 施工単価表 】						
プレキャスト接続柵6型 φ300 φ400 H1000					10	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠型側溝 円形スリット型柵 φ400 上・下部 L=1.0m グレーチング 含む 参考重量704(kg)	10	個				
プレキャスト集水柵 据付 600kgを超え800kg以下 基礎砕石無し	10	基			P 42 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.3	m3			P 39 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.9	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.9	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 30 号 施工単価表 】						
プレキャスト管理樹1型 φ300 H798						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠型側溝 円形スリット型樹 φ300 上・下部 L=0.7m グレーチング 含む 参考重量367(kg)	10	個				
プレキャスト集水樹 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石無し	10	基			P 43 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.2	m3			P 39 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.6	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
プレキャスト管理樹2型 φ300 H480						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠型側溝 円形スリット型樹 φ300 上部 L=0.7m グレーチング 含む 参考重量169(kg)	10	個				
プレキャスト集水樹 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石無し	10	基			P 38 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.1	m3			P 39 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.4	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.4	m2			P 26 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.1	m3			P 33 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
プレキャスト管理樹3型 φ400 H1000						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠型側溝 円形スリット型樹 φ400 上・下部 L=1.0m グレーチング 含む 参考重量704(kg)	10	個				
プレキャスト集水樹 据付 600kgを超え800kg以下 基礎碎石無し	10	基			P 42 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.3	m3			P 39 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.9	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.9	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 33 号 施工単価表 】						
プレキャスト管理樹4型 φ500 H1200						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠型側溝 円形スリット型樹 φ500 上・下部 L=1.3m グレーチング含む 参考重量1378(kg)	10	個				
プレキャスト集水樹 据付 1200kgを超え1600kg以下 基礎砕石無し	10	基			P 41 号	
コンクリート 人力打設 一般養生 18-8-25(20)BB60% 小運搬無	0.6	m3			P 39 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	1.5	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.9	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 34 号 施工単価表 】						
縁石A-1型 A種 一般用						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 両側 均し基礎コンクリート不要 基礎碎石無	10	m			P 44 号	
止水テープ 3×30×25	10	m			施 75 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 35 号 施工単価表 】						
縁石A-2型 A種 乗入車椅子用						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリート不要 基礎碎石無	10	m			P 45 号	
止水テープ 3×30×25	10	m			施 75 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
縁石A-3型 A種 切下車椅子用						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリート不要 基礎碎石無	10	m			P 46 号	
止水テープ 3×30×25	10	m			施 75 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
ガードパイプ Gp-C-2B ターグラウン						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードパイプ)設置工 コンクリート建込 塗装 Gp-Cp-2B 曲線部有 規模100m以上 時間制約無 夜間作業無	10	m			施 76 号	
景観色加算額 Gp-Cp-2B C0建込用	10	m				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
ガードパイプ Gp-C-3E ダークブラウン						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードパイプ)設置工 土中建込 塗装 Gp-Cp-2E 曲線部有 規模100m以上 時間制約無 夜間作業無	10	m			施 77 号	
景観色加算額 Gp-Cp-2E 土中建込用	10	m				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 39 号 施工単価表 】

転落防止柵 土中建込用 ターグラウソ

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム・パネル式 根巻きコンクリート無 支柱間隔3m 時制無 規模100m以上 夜無	10	m			施 78 号	
計						
単位当たり						

長泉町役場

北部地域幹線道路整備工事

【 第 40 号 施工単価表 】						
プレキャスト防護柵基礎1型 H900×B1050						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無し 均しCo有	10	m			P 47 号	
基礎材 RC-40	5.5	m3			施 79 号	
目地板 30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm	3	m2			P 48 号	
発泡スチロール JIS A 9511	0.3	m3				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 41 号 施工単価表 】						
プレキャスト防護柵基礎2型 H900×B1050						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有り 均しCo有	10	m			P 49 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 42 号 施工単価表 】 重力式擁壁 平均H=730 L=3.95m						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 一般養生・練炭養生 18-8-40BB60% 基礎碎石有り 均しCo無	1.5	m3			P 50 号	
止水テープ 3×50×25	4	m			施 80 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 43 号 施工単価表 】 コンクリートブロック基礎						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎砕石無 18-8-40BB60% 一般・特殊養生(練炭)	1.3	m3			P 51 号	
コンクリート バック材(クレーン機能付)打設 養生無し 18-8-25(20)BB	0.8	m3			P 52 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 44 号 施工単価表 】						
コンクリートブロック積						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
間知ブロック積	100	m2			P 53 号	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20)BB60%	37	m3			P 54 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 45 号 施工単価表 】						
プレキャストU型側溝2型 PU3-B300-H300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 81 号	
スリット蓋 300用 L=2.00m	4.8	枚			施 82 号	
グレーチング蓋 B300 L=0.50m T-25 細目	1	枚			施 83 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 46 号 施工単価表 】						
プレキャストU型側溝4型 B600×H1000						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 B600×H1000 L=2000 NS7リユ-ム(同等品) 参考重量1060(kg)	5	個				
U型側溝据付け 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			施 84 号	
コンクリート バックホ(クレーン機能付)打設 養生無し 18-8-25(20)BB	0.9	m3			P 52 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
横断函渠2型 B400×H400						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 基礎碎石有り	10	m			P 55 号	
コンクリート 人力打設 養生無し 18-8-25(20)BB 小運搬無	0.8	m3			P 32 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2	m2			P 26 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
現場打ち集水桝15型 B800×W800×H2400					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 2.48m3を超え2.62m3以下 18-8-40BB60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 56 号	
足掛け金物 W=30cm 30SW-RF (同等品)	6	個				
鋼製グレーチング桝蓋 800×800用 T-25 細目 すべり止め 参考重量141.4(kg/組)	1	組				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 49 号 施工単価表 】						
現場打ち集水桝16型 B900×W900×H1250					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.15m3を超え1.22m3以下 18-8-40BB60% 一般・特殊養生(練炭)	1	箇所			P 57 号	
足掛け金物 W=30cm 30SW-RF (同等品)	2	個				
鋼製グレーチング桝蓋 900×900用 T-20 細目 すべり止め 参考重量172.5(kg/組)	1	組				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置工 溶融式(手動) 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約無 機・労	1,000	m				
路面表示用塗料 3種1号JISK5665 溶融ガラス含有量15-18% 白 比重2.0	570	kg				
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106ー0.850mm	25	kg				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25	kg				
軽油 パトロール給油		l				
諸 雑 費 (率+丸め) 材料費の%		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 51 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間単価 無筋構造物 機械 時間的制約無 機・労	1	m3				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間単価 鉄筋構造物 機械 時間的制約無 機・労	1	m3				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 53 号 施工単価表 】						
殻運搬処理 無筋Co殻 (DID区間有 距離2.5km ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物処理 Co 無筋 (有)高田建材	10	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 3.5km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	10	m3			P 58 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
般運搬処理 鉄筋Co殻 (DID区間無 距離6.2km ,) (,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物処理 Co 有筋 二葉建設(株) 足高工場 400mm角以下 木くず、ゴミ入不可	10	m3				
般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	10	m3			P 59 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
路体盛土 再生盛土材 t=20cm						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体材 再生盛土材	133	m3				
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	100	m3			P 16 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 56 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 設置		人						
とび工 設置		人						
普通作業員 設置		人						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日						
諸 雑 費 (率+丸め) 設置 労務、賃料、運転経費の%		%						
土木一般世話役 撤去		人						
とび工 撤去		人						
普通作業員 撤去		人						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:2014年規制		日						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 56 号 施工単価表 】 (続 き)						
敷鉄板設置・撤去						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (率+丸め)						
撤去 労務、賃料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

100 m2 当り

北部地域幹線道路整備工事

【 第 57 号 施工単価表 】 敷鉄板賃料 (,供用日数90日)							1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
敷鉄板賃料 (3か月以内) 25×1524×6096	90	枚日					
敷鉄板賃料 整備費	1	枚					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 58 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 59 号 施工単価表 】						
材料費						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
改質アルファルト系防草シート ハヤサンS20(同等品以上)	120	m2				
接着剤 330ml	30	本				
固定ピン L字アンカーピンファイ9×200mm	400	本				
ドーム型ワッシャー φ80mm	400	枚				
雑材料		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 60 号 施工単価表 】						
鉄筋工 加工・組立 一般構造物						
(SD345 D13 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役						
加工		人				
鉄筋工						
加工		人				
普通作業員						
加工		人				
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 排対型:2014年規制 加工		日				
異形棒鋼 SD345 D13 加工	1.03	t				
諸 雑 費 (率+丸め)						
加工労務費の%		%				
土木一般世話役						
組立		人				
鉄筋工						
組立		人				
普通作業員						
組立		人				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 60 号 施工単価表 】 (続 き)						
鉄筋工 加工・組立 一般構造物 1 t 当り (SD345 D13 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排対型:2014年規制 組立		日				
諸 雑 費 (率+丸め) 組立労務費の%		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 61 号 施工単価表 】 足場(キャットウォーク)設置・撤去						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
基盤排水層 RC-40						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	133	m3				
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	100	m3			P 60 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
壁背面碎石 RC-40						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
裏込碎石 再生クラッシュ40〜0	100	m3			P 61 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
排水管 有孔管 φ200					100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm 継手材料費要	100	m			P 62 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
フィルター材 単粒碎石						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
浸透用単粒碎石 5号 20～13mm	120	m3				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			P 21 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
不織布						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吸出し防止材設置 厚10mm 2.0KN/m	100	m2			P 63 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
暗渠排水材						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水材 t30×B300 全透水 ｾﾏﾛﾝ (同等品)	100	m				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

長泉町役場

北部地域幹線道路整備工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 300B 300×300×600						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工(U型側溝) 昼間単価 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間の制約無 据付け	10	m				
鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm 参考重量 79(kg) JIS A 5372	16.7	個				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	0.6	m3				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(小段排水溝) 高炉B 18-8-25(20)						
(クレーン機能付きバックホウ , 目地材無し)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB JIS A 5308	12.1	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) クレーン型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊 超低騒排対:2014年規制 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
養生工(縦排水溝・小段排水溝)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 71 号 施工単価表 】 型枠工(縦排水溝)						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		人				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 72 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有 縦排水)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工(U型側溝) 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間の制約無 据付け	10	m				
ベンチフリューム2種 B300×H200 L=2000 参考重量145(kg)	5	個				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	0.6	m3				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
コンクリート打設工(縦排水溝) 高炉B 18-8-25(20)				100	m2 当り	
(クレーン機能付きバックホウ , 目地材無し)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB JIS A 5308	12.1	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊 超低騒排対:2014年規制 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 74 号 施工単価表 】						
縞鋼板蓋 B410×L500 t=3.2mm						10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
縞鋼板 t=3.2mm	0.05	t				
アンカーボルト オールアンカー M10×60 SUS304	40	本				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 75 号 施工単価表 】						
止水テープ 3×30×25						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水テープ t=3mm 30mm+25mm ビッドとL型止水テープ 同等品	102	m				
プライマー ビットとプライマー (同等品)		l				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 76 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードパイプ)設置工 コンクリート建込 塗装 Gp-Cp-2B 曲線部有 (規模100m以上 ,時間制約無 夜間作業無)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードパイプ) 塗装(白色) Gp-Cp-2B コンクリート建込 材工共	1	m				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
防護柵(ガードパイプ)設置工 土中建込 塗装 Gp-Cp-2E 曲線部有 (規模100m以上 ,時間制約無 夜間作業無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードパイプ) 塗装(白色) Gp-Cp-2E 土中建込 材工共	1	m				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 78 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 土中建込 ビーム・パネル式 根巻きコンクリート無 (支柱間隔3m 時制無 ,規模100m以上 夜無)						
	1	m				
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) 土中建込 ビーム・パネル 3m 手間のみ	1	m				
転落防止柵 塗装品(ダークブラウン) 縦格子型 土中建込用 こげ茶	1	m				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 79 号 施工単価表 】						
基礎材 RC-40						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	13.3	m3				
路体(築堤)盛土 2.5m未満	10	m3			P 64 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 80 号 施工単価表 】						
止水テープ 3×50×25						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水テープ t=3mm 50mm+25mm ビッドとL型止水テープ 同等品	102	m				
プライマー ビットとプライマー (同等品)		l				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 道路用3種 300A 300×300×2000						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工(U型側溝) 昼間単価 L=2000mm 1000kg/個以下 時間の制約無 据付け	10	m				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A 300×300×2m 3種 参考重量 419(kg) JIS A 5372	5	個				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	0.7	m3				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 82 号 施工単価表 】						
スリット蓋 300用 L=2.00m				50 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スリット蓋 PU300用 L=2000 T-25 参考重量176kg	50	枚				
無収縮モルタル 25kg入	10	袋				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ク-ラ型 山積0.45m3(平積0.35) 排対型:1次基準		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 83 号 施工単価表 】 グレーチング蓋 B300 L=0.50m T-25 細目						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ) 300用 細目 T-25 L=500 D1FK38ZM41(同等品) 参考重量21.4(kg)	10	枚				
蓋版据付け 昼間 時間制約無	10	枚			施 85 号	
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工(U型側溝) 昼間単価 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間の制約無 据付け	10	m				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	1.7	m3				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 85 号 施工単価表 】						
蓋版据付け						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工(蓋版) 昼間単価 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約無 据付け	1	枚				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 86 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 87 号 施工単価表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 (割増なし , 片道運搬距離4km)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃						
	1	t				
計						
単位当たり						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土 (押土有り ,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ブルドーザ [湿地・排対型:3次基準] 20t級									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット						
[J4] = 1 押土の有無 押土有り			[J6] = 1 施工数量 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土							
(,現場制約無し)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[油圧式加-型]賃料 超低騒音型 0.8m3 排対型:3次基準							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 ハートル給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳	全ての費用		

北部地域幹線道路整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土							
(法面締固め有り , 現場制約無し)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[油圧式加-型]賃料 超低騒音型 0.8m3 排対型:3次基準							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 ハートル給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 基面整正							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 0.5m3 2.9t吊 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油 ハートル給油									
その他(材料)									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 工法区分 帯鋼補強土壁							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁) 帯鋼補強土壁								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
特殊作業員								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 工法区分 帯鋼補強土壁								

北部地域幹線道路整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 バートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生下層路盤材(40-0) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータグレーダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10～12t 排対型:2014年規制							
タイヤローラ賃料 超低騒音型 13～14t 排対型:2014年規制							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生下層路盤材(40-0) ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生下層路盤材 40～0mm							
軽油 ハ°トル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 4 材料 再生下層路盤材(40-0)			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

北部地域幹線道路整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレーダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m									
ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10～12t 排対型:2014年規制									
タイヤローラ賃料 超低騒音型 13～14t 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒調碎石 M-30 30～0mm							
軽油 ハートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[y1] = 3 配合区分 配合区分なし			[y2] = 2 溶融スラグ 区分(アスファルト) 溶融スラグ 無				
[y3] = 2 材料種別 路盤材			[J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-30				
[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J5] = 1 施工区分 1層施工				
[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層平均仕上厚50mm (再生瀝青安定処理材(30),プライムコート PK-3)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制							
タイヤローラ賃料 超低騒音型 13～14t 排対型:2011年規制							
ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10～12t 排対型:2次基準							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1	m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超1層平均仕上厚50mm (再生瀝青安定処理材(30),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
再生瀝青安定処理材(30-0) 再生合材 クラッシャーラン使用									
アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ									
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件]									
[y1] = 1 配合区分 突50			[y2] = 2 溶融ｽﾗｸﾞ 区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 溶融ｽﾗｸﾞ 無						
[y3] = 1 材料種別 瀝青安定処理材			[J1] = 4 材料 再生瀝青安定処理材(30)						
[J3] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J2] = 4 平均幅員 3.0m超						
[J6] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			[A2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ小型車割増 小型車割増なし						
[A3] = 1 夜間割増の有無区分(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 夜間割増無し(AS)			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ (再生碎石 RC-40 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材									
軽油 ﾊﾞｰﾄﾞｰﾙ給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ			[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生碎石 RC-40						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7ｽｺﾝ(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.35)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制									
タイヤローラ賃料 超低騒音型 13～14t 排対型:2011年規制									
ロードローラ[マカダム]賃料 超低騒音型 質量10～12t 排対型:2次基準									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 設計密度2.35)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(13) 再生合材							
アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ							
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[y1] = 1 配合区分 突50 [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [A2] = 1 アスファルト小型車割増 小型車割増なし			[y2] = 2 溶融ｽﾗｸﾞ 区分(アスファルト) 溶融ｽﾗｸﾞ 無 [J4] = 4 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [A3] = 1 夜間割増の有無区分(アスファルト) 夜間割増無し(AS)				
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径φ56cm									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
【材料】									
カッターブレード ブレード径45cm(18インチ)									
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド									
その他(材料)									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[後方超小旋回・ｸｰﾗ型]賃料 超低騒音 0.45m3 排対型:2011年規制							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】							
掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3以上							
(押土有り ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ブルドーザー [普通・排出ガス対策型(2011年規制)] 32t級							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 バートル給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット				
[J4] = 1 押土の有無 押土有り			[J6] = 2 施工数量 普通土30,000m3以上				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:2011年規制									
振動ローラ[フラットシングルラム型]賃料 11～12t 排対型:2011年規制									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1	施工数量 20,000m3未満					

北部地域幹線道路整備工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ブルドーザ賃料 湿地 7t級 排対型:2011年規制									
振動ローラ[フラットシングルラム型]賃料 11～12t 排対型:2011年規制									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J3] = 1 障害の有無 障害無し			[J2] = 1	施工数量 20,000m3未満					

北部地域幹線道路整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(6.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 バートル給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 9 運搬距離 6.5km以下							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 標準 (土留無し 障害無し ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[油圧式加-型]賃料 超低騒音型 0.8m3 排対型:3次基準									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 施工方法 標準 [J4] = 1 障害の有無 障害無し						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(ｸﾛｰ)〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ 山積0.45m3〔平積0.35m3〕									
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 ﾊﾞｯﾄﾚｰﾙ給油									
ガソリン JIS2号 ｾﾞﾋﾞｭｰｽﾀﾝﾄﾞ									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

北部地域幹線道路整備工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[油圧式加-型]賃料 超低騒音型 0.8m3 排対型:2014年規制									
振動ローラ[ハンドガイド式]賃料 0.5～0.6t									
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 ハ-トル給油									
ガソリン JIS2号 レギ-ラ-スタ-									
【端数調整】									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生 (24-8-25(20)BB55% ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2011年規制									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 24-8-25(20)-BB W/C 55%以下 JIS A 5308									
軽油 バートル給油									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生							
(24-8-25(20)BB55% ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[N1] = 36 コンクリート規格 24-8-25(20)-BB W/C55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
目地板（瀝青繊維質板） 10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

北部地域幹線道路整備工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生 (18-8-25(20)BB60% ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2011年規制									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 JIS A 5308									
軽油 バートル給油									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生							
(18-8-25(20)BB60% ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[N1] = 67 コンクリート規格 18-8-25(20)-BB W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシャーラン40〜0 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[油圧式加-5型]賃料 0.8m3 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材									
軽油 ハートル給油									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 27 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 4 碎石の厚さ 17.5cmを超え20.0cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュラン40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 28 号 施工パッケージ 】							
吸出し防止材設置 吸出し防止材(各種)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 2.0mm 200g/m ²							
【端数調整】							
[条件] [y1] = 6 吸出し防止材の種類 吸出し防止材(各種)							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クレーン機能付]賃料 0.5m3 2.9t吊 排対型:2014年規制							
振動ローラ[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型:3次基準							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
軽油 ハートル給油							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 29 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 工法区分 帯鋼補強土壁							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
タンパ 及びランマ [ランマ] 質量 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 30 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 (基礎砕石無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
その他(労務)								
【材料】								
管渠型側溝【m単価】 φ300 L=2000/個 JS-30V(同等品) 参考重量530(kg/個)								
軽油 ハートル給油								

北部地域幹線道路整備工事

【 第 31 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下							
(基礎砕石無し ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 内径又は内空幅(mm) 200mm以上300mm以下				
[J3] = 2 基礎砕石の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 32 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 養生無し (18-8-25(20)BB ,小運搬無)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB JIS A 5308									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 66 コンクリート規格 18-8-25(20)-BB [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 33 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 一般養生 (18-8-25(20)BB60% ,小運搬無)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 JIS A 5308									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 67 コンクリート規格 18-8-25(20)-BB W/C60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [J8] = 1 費用の内訳 全ての費用						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 (基礎砕石無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
その他(労務)								
【材料】								
管渠型側溝【m単価】 φ400 L=2000/個 JS-40V-III(同等品) 参考重量669(kg/個) 60アングル								
軽油 ハートル給油								

北部地域幹線道路整備工事

【 第 34 号 施工パッケージ 】 (続 き) 管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 (基礎碎石無し ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2 内径又は内空幅(mm) 300mmを超え400mm以下				
[J3] = 2 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 35 号 施工パッケージ 】								1	m 当り
管(函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 (基礎砕石無し ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.5m3 2.9t吊 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
管渠型側溝【m単価】 φ500 L=2000/個 JS-50V-III(同等品) 参考重量1070(kg/個) 60°ソケット									
軽油 ハートロール給油									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 35 号 施工パッケージ 】 (続 き) 管(函)渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 (基礎碎石無し ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下				
[J3] = 2 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 36 号 施工パッケージ 】 管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 (基礎砕石無し ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
管渠型側溝【m単価】 φ300 嵩上げ型 L=2000/個 XK-30V(同等品) 参考重量520(kg/個) スリット15 h50							
軽油 ハートロール給油							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 36 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下							
(基礎碎石無し ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 内径又は内空幅(mm) 200mm以上300mm以下				
[J3] = 2 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 37 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-25(20)BB60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[油圧式加-5型]賃料 0.8m3 排対型:2014年規制							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 JIS A 5308							
軽油 ハートル給油							
その他(材料)							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 37 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (18-8-25(20)BB60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-25(20)-BB W/C60%			[J2] = 5	1箇所当りコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下			
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

北部地域幹線道路整備工事

【 第 38 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下 (基礎砕石無し ,)								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油									
その他(材料)									

[illegible]

北部地域幹線道路整備工事

【 第 39 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 一般養生 (18-8-25(20)BB60% ,小運搬無)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 JIS A 5308									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 67 コンクリート規格 18-8-25(20)-BB W/C60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 40 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付 直管 200～400mm								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
排水管 硬質塩化ビニル管 VP200									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 1 管種別 直管						
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 41 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 (基礎砕石無し ,)								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.5m3 2.9t吊 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油									
その他(材料)									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 41 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト集水桝 据付 1200kgを超え1600kg以下 (基礎砕石無し ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 7 製品質量 (kg/基) 1200kgを超え1600kg以下				
[J3] = 2 基礎砕石の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 42 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 600kgを超え800kg以下 (基礎砕石無し ,)								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
その他(材料)									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 42 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト集水桝 据付 600kgを超え800kg以下							
(基礎砕石無し ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 5 製品質量 (kg/基) 600kgを超え800kg以下				
[J3] = 2 基礎砕石の有無 無し			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 43 号 施工パッケージ 】 プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎砕石無し ,)								1	基 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
その他(材料)									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 43 号 施工パッケージ 】 (続 き)

プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下

(基礎碎石無し,)

1 基 当 り

[illegible]

北部地域幹線道路整備工事

【 第 44 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 両側 (均し基礎コンクリート不要 ,基礎砕石無)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
特殊作業員								
その他(労務)								
【材料】								
歩車道境界ブロック(両側) A150×170×200×600 参考重量 44(kg)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 作業区分 設置			[y1] = 2 溶融スラグ区分 溶融スラグ無					
[J2] = 2 ブロック規格 A種(150/170×200×600) 両側			[J4] = 4 基礎砕石規格 無し					
[N1] = 14 均し基礎コンクリート規格 無し								

北部地域幹線道路整備工事

【 第 45 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) (均し基礎コンクリート不要 ,基礎砕石無)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック 【m単価】 A170×100/70×600 乗入車椅子用 参考重量 20(kg/個)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置									
[J2] = 7 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) [N1] = 14 均し基礎コンクリート規格 無し									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 46 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) (均し基礎コンクリート不要 ,基礎砕石無)								1	m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
歩車道境界ブロック【m単価】 A150/170×200/100×600 切下車椅子用 参考重量 32(kg/個)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置									
[J2] = 7 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) [N1] = 14 均し基礎コンクリート規格 無し									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 47 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下								
(基礎砕石無し 均しCo有 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2014年規制								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
その他(労務)								
【材料】								
プレキャスト防護柵基礎 H900×B1050×L2000 プレキャスト（同等品） C種用 参考重量1310(kg/個)								
軽油 バトリール給油								

北部地域幹線道路整備工事

【 第 47 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下							
(基礎碎石無し 均しCo有 ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下			[J2] = 2 基礎碎石の有無 無し				
[J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 48 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
目地板(樹脂発泡体) 倍率15倍 t=10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 3	目地板の種類 樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm			

北部地域幹線道路整備工事

【 第 49 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下								
(基礎砕石有り 均しCo有 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2014年規制								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
その他(労務)								
【材料】								
プレキャスト防護柵基礎 H900×B1050×L2000 プレキャスト（同等品） C種用 参考重量1310(kg/個)								
軽油 バトリール給油								

北部地域幹線道路整備工事

【 第 49 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 (基礎碎石有り 均しCo有 ,)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下 [J3] = 1 均しコンクリートの有無 有り			[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 50 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 一般養生・練炭養生 (18-8-40BB60% ,基礎碎石有り 均しCo無)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バックホウ 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊									
その他(機械)									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 18-8-40-BB W/C 60%以下 JIS A 5308									
軽油 バックホウ給油									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 50 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 一般養生・練炭養生 (18-8-40BB60% ,基礎碎石有り 均しCo無)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 擁壁平均高さ 0.6m以上0.8m未満			[N1] = 31	コンクリート規格 18-8-40-BB W/C60%			
[J3] = 2 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般、練炭養生(鉄筋構造物以外)			[N3] = 1	生コン小型車割増 小型車割増なし			

北部地域幹線道路整備工事

【 第 51 号 施工パッケージ 】 現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 (18-8-40BB60% ,一般・特殊養生(練炭))								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 18-8-40-BB W/C 60%以下 JIS A 5308									
軽油 ハートル給油									
その他(材料)									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 51 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石無 (18-8-40BB60% ,一般・特殊養生(練炭))							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 11 生コンクリート規格 18-8-40-BB W/C60%			[J5] = 2 基礎碎石の有無 基礎碎石無し				
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 52 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 養生無し									
(18-8-25(20)BB ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2011年規制									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB JIS A 5308									
軽油 バートル給油									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 52 号 施工パッケージ 】 (続 き) コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 養生無し (18-8-25(20)BB ,)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 66 コンクリート規格 18-8-25(20)-BB [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J9] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし						

北部地域幹線道路整備工事

【 第 53 号 施工パッケージ 】 間知ブロック積								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
運転手(特殊)									
ブロック工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
積ブロック 控35cm									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									

北部地域幹線道路整備工事

【 第 53 号 施工パッケージ 】 間知ブロック積								(続 き)		1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準				
[条件] [J1] = 6 鉄筋規格 不要											

北部地域幹線道路整備工事

【 第 54 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック (18-8-25(20)BB60% ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2014年規制									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)-BB W/C 60%以下 JIS A 5308									
軽油 バトロール給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知ブロック・緑化ブロック			[N1] = 5	生コンクリート規格 18-8-25(20)-BB W/C60%					

北部地域幹線道路整備工事

【 第 54 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
洞込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック							
(18-8-25(20)BB60% ,)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 55 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 (基礎砕石有り ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.28m3 1.7t吊 排対型:2014年規制								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
その他(労務)								
【材料】								
ボックスカルバート 【m単価】 B400×H400 L=1000/個 参考重量500(kg/個)								
軽油 ハートル給油								

北部地域幹線道路整備工事

【 第 55 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
管 (函) 渠型側溝 据付 300mm を超え 400mm 以下 (基礎碎石有り ,)						1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他 (材料)							
【 端数調整 】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2 内径又は内空幅 (mm) 300mm を超え 400mm 以下				
[J3] = 1 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 56 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 2.48m3を超え2.62m3以下 (18-8-40BB60% ,一般・特殊養生(練炭))							
1	箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2011年規制							
バックホウ[油圧式加圧型]賃料 0.8m3 排対型:2014年規制							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(高炉) 18-8-40-BB W/C 60%以下 JIS A 5308							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 56 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 2.48m3を超え2.62m3以下 (18-8-40BB60% ,一般・特殊養生(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 バートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 17 コンクリート規格 18-8-40-BB W/C60%				[J2] = 43 1箇所当りコンクリート使用量 2.48m3を超え2.62m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設				[J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			
[N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 57 号 施工パッケージ 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホウ打設 1.15m3を超え1.22m3以下 (18-8-40BB60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クレーン機能付]賃料 超低騒音型 0.8m3 2.9t吊 排対型:2011年規制							
バックホウ[油圧式加圧型]賃料 0.8m3 排対型:2014年規制							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(高炉) 18-8-40-BB W/C 60%以下 JIS A 5308							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 57 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) バックホ打設 1.15m3を超え1.22m3以下 (18-8-40BB60% ,一般・特殊養生(練炭))							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 バートル給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 17 コンクリート規格 18-8-40-BB W/C60%				[J2] = 29 1箇所当りコンクリート使用量 1.15m3を超え1.22m3以下			
[J4] = 1 コンクリート打設工法 バックホ(クレーン機能付)打設 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				[J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			

北部地域幹線道路整備工事

【 第 58 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (3.5km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 バートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [JB] = 3 運搬距離 3.5km以下					

北部地域幹線道路整備工事

【 第 59 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
(8.0km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 60 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最小埋戻幅4m以上								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型(2014年規制)〕 15t級									
バックホウ〔油圧式加圧型〕賃料 超低騒音型 0.8m3 排対型:2014年規制									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工方法 最小埋戻幅4m以上			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用					

北部地域幹線道路整備工事

【 第 61 号 施工パッケージ 】 裏込砕石 再生クラッシャーラン40～0								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[油圧式加-5型]賃料 0.8m3 排対型:2014年規制									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材									
軽油 ハートル給油									

【 第 61 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
裏込碎石 再生クラッシャー40〜0							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 8 碎石の種類 再生クラッシャー40〜0			[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用				

北部地域幹線道路整備工事

【 第 62 号 施工パッケージ 】								1 m 当り
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm								
(継手材料費要 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員								
土木一般世話役								
【材料】								
ポリエチレン波状管 ダブル構造 φ200 有孔・無孔								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管種別 波状管					
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J4] = 1 継手材料費 要					
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用								

北部地域幹線道路整備工事

【 第 63 号 施工パッケージ 】							
吸出し防止材設置 厚10mm 2.0KN/m							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
吸出防止材 厚10mm 2.0KN/m							
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 吸出し防止材の種類 厚10mm 2.0KN/m							

北部地域幹線道路整備工事

【 第 64 号 施工パッケージ 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ローラ[ハンドガイド式]賃料 0.8～1.1t									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満									